四日市港ポートビル管理業務委託共通仕様書

（委託期間　平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

本共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、委託者（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託する四日市港ポートビルの設備管理、警備保安、清掃等の管理業務委託（以下「業務」という。）に適用する。

共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、乙の責任において履行すべきものとする。

また、共通仕様書に示されていない事項で、軽微な業務については、甲乙の協議により委託金額の範囲内で実施するものとする。

なお、すべての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、①契約書、②業務毎の仕様書、③共通仕様書の順番とする。

Ａ．共通事項

〔１〕用語の定義

共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各業務毎の仕様書の用語の定義による。

１.「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために甲との連絡調整を行う者で、現場における乙の責任者をいう。

２.「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における担当者をいう。

３.「施設内」とは、甲の指定する〔２〕業務対象施設の範囲をいう。

４.「設備」とは、施設内の電気・空調・給排水衛生設備等機械・電気設備及び建築設備をいう。

５.「点検」とは、設備について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査を行い、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。

６.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は専門的な知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含む。

７.「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。

８.「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。

９.「保守」とは、点検の結果に基づき設備の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。

１０.「運転・監視」とは、甲の指定する施設運営の条件に基づき、設備を稼働させ、その状況を監視し、制御することをいう。

１１.「作業」とは、本仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備保安にあたることをいう。
１２.「設備管理業務」とは、施設内の電気・空調・給排水衛生設備等建築設備の点検、運転・監視、保守管理業務及び執務環境測定業務をいう。
１３.「警備保安業務」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。
１４.「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業並びに植栽及び緑地の管理を行う業務をいう。
１５.「開館日」とは、月曜日から金曜日までをいう。ただし、閉館日及び休館日を除く。
１６.「閉館日」とは、土曜日、日曜日、祝日をいう。ただし、休館日を除く。
１７.「休館日」とは、１２月２９日から翌年１月３日までをいう。

〔２〕業務対象施設及び時間

１．四日市港ポートビル共通項目

①所在地　　三重県四日市市霞二丁目１番地の１
②敷地面積　１６，１３４．１５㎡

２．四日市港ポートビル高層棟（以下「ビル」という）

①構造　　鉄骨造　地上１４階、地下１階、塔屋１階
②建物延面積　１３，４６３．７５㎡
③建築面積　　１，０４２．７７㎡
④ガラス面積　　４，１１１．２０㎡

３．四日市港ポートビル立体駐車場（以下「立体駐車場」という）

①構造　　鉄骨造　地上３階　（２８４台）
②建物延面積　　６，６８９．４３㎡
③建築面積　　２，５８２．６５㎡

４．四日市港ポートビル外溝（以下「外溝」という）

①植栽及び緑地　　芝（４，３８５㎡）、樹木（高木３１本）等
②駐車場　　乗用車１０５台、バス５台
③厚生施設　テニスコート１面

５．業務対象時間

終日とする（ただし、業務によって異なる）

〔３〕業務種別

１．設備管理業務

２．警備保安業務

３．清掃業務

４．非常時水門遠方操作業務

５．その他前各号に付随する業務で甲、乙協議のうえ、決定した業務

〔４〕業務上の条件

１．乙の負担の範囲

①業務の実施に必要な施設の電気、水道等の使用に係る費用は、原則として甲の負担とする。

②点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、乙の負担とする。また、甲が貸与する機材等については、丁寧に取扱い、管理不良等によって故障、破損、紛失があった場合については、乙の負担において修理更新する。乙は貸与された機材等を帳簿等に記録し、保管するものとする。

③保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、甲が支給する。乙はこの受払について、出納簿等の帳簿に記載のうえ、業務責任者を通して、甲に報告するものとする。

④清掃に必要な資機材は、乙の負担とする。ただし、衛生消耗品（トイレットペーパー、水石鹸等ビルの利用者が使用する消耗品をいう）を除く。

２．一般事項

①乙は、業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。

②乙は、業務の実施に関連する関係法令等の改正によって、新たに業務の対応を検討する事項が生じた場合は速やかに甲に申し出て、協議を行うものとする。

③乙は、業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を甲が遵守していないことを発見した場合は、速やかに報告を行うものとする。

④乙は、業務の実施に当たり、各業務間（設備管理、警備保安、清掃）で相互に協力しあうものとする。

⑤共通仕様書及び各業務毎の仕様書（以下「仕様書等」という。）に示されていない事項についても、関係法令等に規定された事項又は業務遂行上当然に必要と思われる事項については、委託業務の範囲内に含まれるものとする。

⑥業務状態が、仕様書等に示す内容に適合していないと甲が判断したときは、業務の改善・手直しを命ずることができる。この場合における費用は乙の

負担とする。

⑦ 甲は、乙が配置した業務担当者が、業務の履行に関し著しく不適当と判断したときは、乙に対してその理由を明かにして業務担当者の交替を求めることができる。この場合、交替における費用が生じる場合は乙の負担とする。

⑧ 甲は、業務の履行に関する指示等については、乙の業務責任者（不在時は主任）に行うものとする。

⑨ 業務責任者には建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に定める建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を選任しなければならない。

⑩ 業務担当者は、契約書、仕様書等、業務要領を熟知し、機械器具の使用等必要な訓練を十分に受け、業務中における事故について常に注意し、不慮の災害を防止するとともに建物及び物品等の損害防止に注意すること。

⑪ 業務担当者の交替については、甲に対し事前にその旨を通知し、以後の業務に支障をきたさないよう万全な措置を講ずるものとする。

⑫ 防災設備等の運転・監視等に従事する者は、防災センター要員講習を年間１名以上受講するものとする。また、自衛消防業務講習修了者を１名以上配置すること。これらの講習受講等に要する費用は乙の負担とする。

⑬ 業務に使用する材料は、該当場所ごとの材質に適した品質良好なものとし、ガソリン、ベンジン等引火性のものは使用しないこと。

⑭ 乙は業務責任者及び業務担当者の労務管理について適切に行うよう計画するものとする。

３．業務関係図書

① 業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体行程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

② 業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に甲の承認を受けなければならない。

③ 乙は、業務対象の設備に備え付けの図面、取扱説明書等を使用することができる。ただし、作業終了後は原状に復するものとする。

④ 業務責任者は業務の全般的な経過を記載した報告書を作成する。報告書の書式については、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

⑤ 業務責任者は甲が求める業務に関係する事項について、甲乙協議のうえ、必要な事項についての報告書を作成しなければならない。

４．業務現場管理

①業務責任者は、業務担当者に作業内容及び甲の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

②業務図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ甲の承諾を受けるものとする。

③作業等に際し、原則として火気は使用しない。

④業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。

５．業務の実施

①関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

②業務責任者及び業務担当者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。この場合に生じる費用は乙の負担とする。

③業務責任者は、点検等の結果を記載した点検報告書を作成し、甲に定められた日に報告する。

６．施設等の利用

①業務担当者は、施設内のトイレ、洗面所、エレベーター、レストラン等の一般共用施設は、利用することができる。

②業務担当者は、常駐業務室（以下「管理センター」という。）、控室、休憩室の使用場所は甲の指定した場所を使用することとする。業務責任者は甲の指定した場所以外の施設の利用を希望する場合、事前に甲に対し申請し許可を得るものとする。また使用方法等についても甲の指定する方法に従うものとする。

③施設の駐車場は、立体駐車場を乙の申請により、使用することができる。ただし、別途定める使用料金は乙の負担とする。また、空き駐車場の状況によっては、申請台数のうち、使用許可される台数に限りが生じる場合がある。

７．業務の引継

平成２５年４月１日から円滑に業務を開始できるように、前受託者から、十分な引継ぎを受けること。また、この契約の終了の際は、次の契約の受託者への引継ぎを十分に行わなければならない。この場合に生じる費用は乙の負担とする。

８．暴力団員及び暴力団関係者による不当介入（乙に対して行われる契約履行に関する不当要求（応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。）及び妨害（不法な行為等で、契約の履行の障害となるものをいう。）をいう。）を受けた場合の措置について

① 乙は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の構成員をいう。）及び暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに甲に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。

③ 乙は暴力団員及び暴力団関係者により不当介入を受けたことから業務に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、甲と協議を行うこと。

Ｂ．　設備管理業務

本仕様書は施設内の設備管理業務に適用する。

設備管理業務の実施に当たり、以下の書類を甲の指示により、作成し、事前に承認を受けなければならない。

・業務計画書
・作業計画書
・作業日報（様式）
・点検報告書（様式）

〔１〕設備管理業務担当者（以下「設備員」という）と勤務体制

１．乙は、本仕様書記載の設備管理業務を不足なく遂行するために必要な設備員を配置し、勤務に当たらせること。甲の執務上の事情によって時間延長等が必要な場合においては、甲の指示にしたがって業務を行うものとする。

（参考人員）

①開館日及び閉館日【昼間】　常駐人員３名程度（午前８時～午後５時）
【夜間】　常駐人員１名程度（午後５時～午前８時）
②休館日　【全日】　常駐人員１名程度

２．空調装置等の作業で運転中に実施できない作業等については、運転時間外に実施するものとする。その場合、作業に支障がないように設備員を配置するものとする。

３．故障又は異常等の場合は、直ちに修理調整等を行わなければならない。この場合における経費については甲乙協議によるものとする。

４．地震・台風・津波・火災等の気象情報に基づく非常事態に際し、甲から非常召集の要請があった場合は、直ちに参集し、甲の指示に従わなければならない。この場合における経費については乙の負担とする。

〔２〕設備員の資格及び選任等

１．設備員の資格

設備員は、電気・空調・給排水等の各設備の運転監視、点検、修理等を円滑に遂行できる技術者で、関係法令を遵守する者であること。また設備の運転保守管理に必要な訓練を十分行わなければならない。

２．資格者の配置

次の資格を有する者を配置すること。なお、当該資格者とは、常時連絡が取れる状態にすること。

〔資格者〕

ア．建築物環境衛生管理技術者
イ．第一種電気工事士　　ただし、ア～ウの兼任は可能とする
ウ．第三種電気主任技術者

３．建築物環境衛生管理技術者の選任

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を選任し、同法に基づき、庁舎等の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう業務担当者を指揮監督するものとする。

〔３〕業務内容

１．各種設備の「運転、監視、及び日常点検・保守」

業務は、「別紙設備概要」及び『平成２０年版　建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』「第３編　運転・監視及び日常点検・保守」に従い実施するものとする。

２．付随する業務（特記事項）

①施設等の電気設備・機械設備に係る工事及び修繕に伴う図面作成に関すること。

②施設等利用者の電気（テナント用子メーター含む）及び水道等のメーター検針・記録に関すること。

③パッケージ形空気調和機の監視記録及びフィルター及びプレフィルターの清掃に関すること。

④施設等の軽微な補修や小破修繕。

⑤業務に係る官公庁への各種申請、報告等に関すること。なお、この場合における経費については乙の負担とする。

⑥２階貸会議室の使用前の準備（空調、設備機器の指導等)。貸会議室の使用予定表を事前に甲から提出すること。

⑦ポートビルにおいて年２回行われる消火・避難訓練において、甲の作成した訓練進行要領に従い乙に割り当てられた業務を忠実に履行すること。

〔４〕設備等の故障

機器の取扱は、万全を期し、故障時は迅速に行動し処理を行うものとする。

〔５〕工具等の貸与

点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、乙の負担とする。また、甲が貸与する機材等については、丁寧に取扱い、管理不良等によって故障、破損、紛失があった場合については、乙の負担において修理更新する。乙は貸与された機材等を帳簿等に記録し、保管するものとする。

〔６〕原材料の支給

設備の保守点検修理のために必要な原材料及び消耗品は、甲が支給する。乙はこの受払について、出納簿に記載の上、業務責任者を通して、甲に報告

するものとする。

〔７〕定期点検・測定について

１．空気環境測定

①浮遊粉じんの量　　②一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率

③室温及び外気温　　④相対湿度

⑤気流

上記にかかる測定については『平成２０年版　建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』「第５編　執務環境測定」に従い実施するものとする。

２．機械換気設備定期点検

２月に１回異常の有無を点検し、結果を記録しなければならない。定期清掃時に定期点検をかねることができることとする。

３．照明設備定期点検

上記にかかる測定については『平成２０年版　建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』「第５編　執務環境測定」に従い実施するものとする。

〔８〕消防設備点検

１．月次点検

毎月末に以下の一覧表に定める機器について、異常の有無を目視にて確認すること。ただしスプリンクラー・ドレンチャー端末圧力計については数値確認までを行うこと。

（月次点検項目一覧表）

階	点検設備
１～１０Ｆ	感知器、誘導灯、消火器、消火栓、防火戸、放水口、スプリンクラーヘッド…①
１１～１４Ｆ	上記項目①のすべて、非常用コンセント設備
Ｂ１Ｆ	上記項目①のすべて、小規模放水銃、泡消火設備、移動式粉末消火設備、漏電火災警報器、放送設備、自動火災報知機
立体駐車場	感知器、誘導灯、消火器、移動式粉末消火設備、ドレンチャー設備、ドレンチャー端末圧力計、自動火災報知機
外構	連結送水栓

２．日常点検

毎日、Ｂ１Ｆの機械室内の低、中層階用スプリンクラーポンプユニットの圧力計の数値確認を行うこと。

Ｃ．　警備保安業務

本仕様書は施設内の警備保安業務に適用する。

警備保安業務の実施に当たり、以下の書類を作成し、事前に甲の承認を受けなければならない。

・警備保安計画書（警備員（警備本業務に従事する者をいう。）の勤務体制、警備員名簿、警備員指揮命令系統、警備員服装、警備員装備品、警備保安巡回行程を含む）
・警備日誌（様式）

〔１〕警備員の確保と勤務体制

１．警備員の勤務体制は、本仕様書記載の警備業務を不足なく遂行できる十分な人員を配置するものとし、甲の執務上の事情によって勤務体制、巡回内容などに変更が必要となった場合においては、甲の指示にしたがって業務を行うものとする。

（参考人員）

①開館日及び閉館日

【昼間】管理センター(巡回１名含む)常駐３名程度（午前８時～午後５時）

【夜間】管理センター(巡回１名含む)常駐２名程度（午後５時～翌日午前８時）

②休館日

【全日】管理センター(巡回１名含む)常駐２名程度

２．警備員は、警備業法の要件を満たす者とし、同法第８条の基本原則を遵守し、責任感旺盛、誠実で健康な者をあてるものとする。また、一定の接遇応対ができる者とする。

３．乙は、警備保安業務が的確に行われるように、また警備員の交替・引継ぎが円滑に行われるようにしなければならない。

〔２〕業務内容

１．巡回

「巡回」とは、定期又は臨時に施設の屋内外を巡回し、警備保安に当たることをいう。施設内での盗難・火災・その他の災害不良行為の発生の場合は、早期対応に当たり被害を最小限に止めることにつとめ、次の事項に注意して巡回を行う。

①施設内の不審者及び不審物の発見及び適正処理
②火災の予防、早期発見、消火
③盗難の発見予防
④施錠すべき窓、扉、シャッター等の点検
⑤窓・扉等のガラスなどの破損予防

⑥各種ポスター等の掲示及び無届け掲示物の発見報告
⑦施設及びその設備の破損もしくは不良個所を発見した際の対応
⑧各出入口の開錠・施錠
⑨地下１階及び１階玄関前駐車場の車両整理及び必要に応じた車両誘導
⑩施設内での不法駐車の発見処置
⑪自転車置き場の自転車等の整理
⑫不要灯の消灯及び空調機を含む各種電気設備等の不要電源の切断
⑬水道、外灯の点検
⑭施設内の安全確認
⑮台風接近前後の施設内の安全確認
⑯地震後の施設内の安全確認
⑰遺失物の発見
⑱その他保安上必要な事項

２．巡回時間〔必要に応じて適宜対応する。また、変更となる場合もある。〕
①午前８時～午後５時まで【昼間巡回】
(a)ビル開館日　　午前８時、午前 10 時、午後１時、午後３時、午後５時
(b)ビル休館日　　午前８時、午後１時、午後５時
②午後５時～午前８時まで【夜間・早朝巡回】
午後９時３０分、午後１１時３０分、午前６時

３．巡回場所〔必要に応じて適宜対応する。また、変更となる場合もある。〕
①昼間巡回
ビル（地下１階から７階，11 階から 14 階、Ａ・Ｂ階段）
※ただし、Ａ・Ｂ階段は午前８時から午後５時までの間に延１回の巡回とする。
立体駐車場全館（緑地含む）、外構
②夜間・早朝・ビル休館日の巡回及び場所
ビル全館、立体駐車場全館、外構
※ただし、Ａ・Ｂ階段は午前８時から午後５時までの間に延１回の巡回とする。

４．座哨
「座哨」とは、管理センター受付に常時（終日）１名以上を配置し、原則として座ったままの姿勢で警備保安に当たることをいう。ただし、緊急対応などでやむを得ない場合等で警備員を座哨につかせることが出来ない場合は、管理センターの他の者を座哨につかせることが出来る。
業務内容は原則、以下のとおりとする。
①防災監視盤、監視モニタ等の情報に基づく異常発生等の識別を行う
②異常発生時に施設内の現場へ急行し、内容を確認する。なお、必要に応じ次

の業務を行う

- 現場に応じた緊急措置
- 甲への連絡
- 施設内情報伝達
- 避難誘導
- 警察、消防署等への連絡
- 消防隊への情報提供及び支援

③エレベーターの運行管理を行い、火災・救急等の緊急時における操作を行う
④ビルにおける人、物及び車両の出入り管理を行う
⑤ビル施錠後の入館者の受付対応
⑥職員及び関係者への鍵の貸出及び使用についての管理及び鍵の保管
⑦遺失物の受付及びあらかじめ定められた方法での管理
⑧ビル閉館時の郵便物等の受け取り及び電話の取り次ぎ

５．開錠・施錠

「開錠・施錠」とは、施設内及び定められた構内道路の鍵の開け閉めを行うことをいう。以下の時間に行うことを目安とする〔必要に応じて適宜対応する。また、変更となる場合もある。〕。

①ビル

〔夜間出入口〕毎日		開錠：午前 6 時	施錠：午後 11 時 30 分
〔その他〕日～木曜日		開錠：午前 8 時	施錠：午後 6 時 00 分
	土曜日	開錠：午前 8 時	施錠：午後 9 時 30 分
	金曜日		
	7～11 月以外	開錠：午前 8 時	施錠：午後 6 時 00 分
	7～11 月	開錠：午前 8 時	施錠：午後 9 時 30 分
〔休館日〕毎日		終日施錠	

②立体駐車場　　駐車場管制装置による自動開閉

③構内道路

〔東側〕	毎日	開錠：午前 6 時	施錠：午後 9 時
〔西側〕	月～木曜日	開錠：午前 6 時	施錠：午後 8 時
	金曜日	開錠：午前 6 時	施錠：午後 8 時
	土、日曜日	終日施錠	

６．防災業務に関すること

①甲が実施する消防訓練への参加及び運営補助
②防火・防災管理組織の運営

７．ビル２階貸会議室の管理に関すること

①鍵の管理及び使用時の受付、指導

ア．使用前の準備（扉の開錠及び簡易な準備等）

イ．使用時の受付（利用者確認及び開場への案内等）

ウ．使用後の確認（扉の施錠、会議室据付設備等の損傷・遺失の確認、利用者の遺失物の確認、整理・整頓の指導等）

エ．会議室利用希望者に対する事前の案内

②利用状況を清掃員に連絡すること

８．国旗、組合旗等の掲揚

甲の指定する時期・方法にて掲揚すること及び小修繕及び損傷状況の報告

９．ビル西側道路封鎖用ゲート閉鎖時における非常時の開閉

１０．甲が施設運営上必要な訓練行事の参加及び運営補助

〔３〕その他

１．警備保安業務に要する服装、装備品は乙の負担とする。

２．警備保安業務に要する備品、器具類及び消耗品は、甲の貸与又は支給する物のほかは乙の負担とする。

３．その他この仕様書に定めのないことは、甲の指示に従う。

Ｄ．　清掃業務

本仕様書は施設内の清掃業務に適用する。

本仕様書で用いる用語の定義は、次のとおりとする。

・「毎日」とは、「開館日」及び「閉館日」をいう。

・「勤務時間」とは、甲の職員の勤務時間（午前８時３０分から午後５時１５分まで）をいう。

・「日常清掃」とは、１日及び週単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。

・「定期清掃」とは、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。

・「年末清掃」とは、年末のごみ収集・分別のための業務をいう。

清掃業務の実施に当たり、以下の書類を作成し、事前に甲の承認を受けなければならない。

・清掃業務年間計画書

・作業計画書

・作業日報（様式）

〔１〕清掃業務担当者（以下「清掃員」という）の確保と勤務体制

１．清掃員の勤務体制は下記を基本とし、甲の執務上の事情によって、勤務体制、清掃内容などに変更が必要となった場合においては、甲の指示にしたがって業務を行うものとする。

【日常清掃】

本仕様書に定める清掃業務を不足なく遂行できる十分な人員（参考人員５名程度）を配置し、日常清掃にあたらせるとともに、繁忙時にも業務・作業に支障をきたさない人員を確保すること。また作業の実施にあっては、甲の職務を妨げないように作業時間及び作業場所を配慮すること。

【定期清掃】

仕様書どおりに作業を実施できる清掃員を確保し、業務にあたらせること。

２．業務の実施場所は、次のとおりとする。

清掃の実施場所は「別紙作業表及び作業図」のとおりとする。

３．業務実施時間

業務の実施時間は以下を原則とする。ただし、甲乙協議のうえ、変更が生じる場合もある。

【日常清掃】　開館日及び閉館日の午前８時から午後５時まで及び勤務時間外

【定期清掃】　開館日の勤務時間外もしくは閉館日

ただし、日常清掃のうち、週３回未満しか実施しないものについては、清掃の作業間隔に偏りが生じないように行うこととする。

【年末清掃】（年末１２月２９日～３１日まで３日間）

休館日（１２月２９日～１月３日）期間中、テナント（３～６階）から排出されるごみ分別・収集のため、テナント業務日に合わせて勤務者を必要数確保すること。年末年始のテナント業務予定について書面にて甲より事前に乙へ通知すること。

〔２〕業務内容

１．日常清掃の清掃方法

下記及び別紙「作業表」、「作業図」に指示してあるもの以外は『平成２０年版　建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房庁営繕部監修）「第４編清掃」』に従い実施するものとする。日常清掃の作業日数については別紙「作業表」を参照のこと。

①清掃業務

ア．床

ａ．弾性床・硬質床・畳

移動し得る備品は移動し、自在箒、フロアブラシ、掃除機等で除塵し、必要に応じて水拭きを行うこと。移動した備品は元の位置に戻すこと。

ｂ．繊維床

掃除機で丁寧に除塵し、必要に応じてしみ取りを行うこと。

ｃ．その他

シャワー室は汚れた部分を洗浄剤で洗浄し、きれいに拭きあげること。

イ．壁・天井（会議室、トイレ等間仕切り含む）

汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭き、必要に応じて除塵する。

ウ．金属・光沢部分

汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて汚れを除去し、洗剤を十分に拭き取り、空拭きをする。

エ．ゴミ箱

甲が指定するゴミ箱のゴミを収集する。後日の紛争等を防止するため、指定のゴミ箱以外のゴミには触れないこと。

オ．ゴミ処理

ａ．各場所（３～６階含む）から収集した塵芥・吸殻・厨芥等（以下「ゴミ等」という）を地下のゴミ庫へ運搬する。

ｂ．運搬されたゴミ等をゴミの種類ごとに分別し、分量を記録する。

ｃ．分別されたゴミ等を梱包し指定場所において一時保管する。

カ．窓台

タオル等で除塵後、水又は専用洗剤と用いて拭き、空拭きする。

キ．ガラス扉

汚れた部分を除去し、ガラス全面に専用洗剤を塗るかもしくは水を用い

て拭き、十分に空拭きする。

ク．エレベーター扉・操作盤

随時、汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。

ケ．その他扉

汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。

コ．什器備品

タオル等で、水拭きをする。事務室内の什器備品については、主に応接セット、会議テーブル、会議用イス、カウンター、展示機器等を主に行う。

サ．フロアマット

午前と午後の２回、掃除機で丁寧に除塵する。

シ．灰皿

随時、甲が指定する灰皿の吸殻を収集し、水拭きする。

ス．てすり

タオル等で、水拭きする。

セ．厨芥処理

厨芥を処理し、容器を中性洗剤で洗浄する。

ソ．流し台

中性洗剤を用いて洗浄し、拭きあげる。金属部分は空拭きもする。

タ．洗面台

専用洗剤を用いてスポンジ又はタオルで拭く。

チ．鏡

水又は専用洗剤を用いて拭き、空拭きもする。

ツ．衛生陶器

中性洗剤を用いて洗浄し、拭きあげる。金属部分は空拭きもする。

テ．汚物容器

随時、内容物を処理し、容器を洗浄する。

ト．衛生消耗品の補充

トイレットペーパー、手洗石鹸等を常に点検し、補充する。

ナ．建物周り・空中庭園・駐車場

玄関周りは除塵。犬走り、公用車駐車場、空中庭園、ビル及び立体駐車場の外周等は拾い掃きをする。駐車場内（立体駐車場を含む）を巡回し、紙屑、吸殻、空き缶等の拾い掃き及び蜘蛛の巣等の除去を行うこと。

ニ．追加清掃

１日に１回以上巡回しながら、必要箇所について随時実施する清掃作業のことをいう。

ａ．弾性床・硬質床

汚れた部分を除塵し、必要に応じて水拭きを行うこと

ｂ．窓台

汚れた部分を除塵し、必要に応じて水拭きを行うこと

ｃ．ガラス扉

汚れた部分を水で拭き、空拭きする

ｄ．流し台

汚れた部分を水拭きする

ｅ．洗面台

汚れた部分を水拭きする

ｆ．鏡

汚れた部分を水拭きする

ｇ．衛生陶器

汚れた部分を洗浄し、水拭きする。金属部分は空拭きする。

②植栽及び緑地の管理業務

ア．除塵・除草

施設内を巡回し、紙くず、吸い殻、空き缶等の拾い掃き及び雑草の除草を行うこと。

イ．散水及び点検

生育状況、倒木、病害虫の程度などの点検を適宜、行い、異常があれば、報告を行うこと。また、樹草木の状況に応じ散水することとし、特に夏期において十分配慮すること。

３．定期清掃の清掃方法

日程については、年度当初に提出する清掃業務年間計画書にて事前に予定を報告すること。ただし、予定と異なる場合は２カ月以上前までに甲に連絡し、承諾を得ること。

下記の実施については、作業表及び作業図が示すところによる。また、清掃回数は適度の間隔をおき、実施するものとする。

①年１回行うもの

ア．床（３～６階のテナント部分は除く）〔繊維床〕

掃除機で丁寧に除塵し、全面クリーニングを行う。

イ．照明器具（３～６階のテナント部分は除く）

洗剤を用い蛍光管、反射板等の汚れを除去し、洗剤を十分拭き取り、空拭きをする。復旧後、点灯を確認すること。

ウ．ブラインド清掃（３～６階のテナント部分は除く）

羽根等をきれいに拭く。

エ．換気口（３～６階のテナント部分は除く）

吹出口・吸込口を掃除機等で除塵し、中性洗剤を用いて洗浄する。

オ．溜枡・側溝等

構内の溜枡・側溝等の泥砂を除去し、処分すること。

カ．ビル外壁

ビル外壁（地下１階の東西の附属壁を含む）について、清掃用ゴンドラ及び高所作業車を使用し、専用洗剤を塗って洗浄し、拭き取りを行う。

但し、１年間に実施する対象範囲は、東西南北のうちいずれか１面のみとし、残りの３面は次年度以降とする（毎年１面の実施）。

実施にあたっては、年２回の窓ガラス清掃の中から、清掃用ゴンドラが安定的に使用できる時期において、適宜実施することとする。

キ．正面駐車場椰子

正面駐車場椰子の枯枝の剪定を高所作業車等を使用して行うこと。剪定した枯枝については乙が処分を行うこと。

ク．樹木剪定

枯れ枝剪定及び修景を目的とし、機械等にて、剪定を行う。

ケ．ビル外周緑地除草作業（東西斜面のみ）

草刈り機、芝刈り機等による機械刈りで実施を行い、除草作業の結果生じたゴミの処分を行うこと。

②年２回行うもの

ア．窓ガラス

ａ．外側

ビル付属の清掃用ゴンドラの使用及び高所作業車の配備によりガラス全面に専用洗剤を塗って洗浄し、洗剤を十分拭き取った後、空拭きをする。ガラス回りのサッシ部分はタオル等清拭する。

ｂ．内側（３～６階のテナント部分は除く）

高所作業用リフト等を使用し、ガラス全面に専用洗剤を塗って洗浄し、洗剤を十分に拭き取った後、空拭きをする。ガラス回りのサッシ部分はタオル等で清拭する。

イ．害虫駆除（３～６階のテナント部分は除く）

備品等への直接の散布を避けること。また、散布にあたっては食器等に対し十分に養生を行うこと。

ウ．床（３～６階のテナント部分は除く）〔弾性床・硬質床・木材床〕

移動し得る備品は移動し、自在箒、フロアブラシ、掃除機等で除塵し、上質の洗浄剤を用いて機械洗浄を行い、汚れ・水分を完全に除去した後、十分に乾燥させ、弾性床・木材床については床の材質に適したワックスを２回重ね塗りする。

エ．ビル外周緑地除草作業（東西斜面は除く）

草刈り機、芝刈り機等による機械刈りで実施を行い、除草作業の結果生じたゴミの処分を行うこと。

オ．施肥・消毒（年２回以上）

樹木の種別に応じ、適宜、施肥及び消毒を行う。

③その他

ア．換気口（年６回）

吹出口・吸込口を掃除機等で除塵し、水拭きをする。

イ．フロアマット（年４回）

以下と同等品以上のものを備付し、交換を行う。

Ｂ１階風除室　　２枚（㈱ダスキン　吸塵・吸水マットＬ　グレー）

１階風除室　　２枚（㈱ダスキン　吸塵・吸水マットＬ　グレー）

公用駐車場出入口　１枚（㈱ダスキン　吸塵・吸水マットＬＬ　グレー）

夜間出入口　　１枚（㈱ダスキン　吸塵・吸水マットＬＬ　グレー）

ウ．貯水槽清掃（年１回）及び水質検査（年２回以上）

別途定める「貯水槽清掃及び水質検査仕様書」により実施する。

〔３〕作業の場所と方法

（具体的には作業表及び作業箇所図による）

主な箇所については、以下の色分類による。ただし、作業箇所図の白色部分についても、作業表において、指示している作業を行うこと。

分類	主な場所	作業箇所図配色
１．共用部分	ロビー、エレベーターホール、廊下、レストスペース	水色
２．専有部分	事務室、レストラン、展望展示室	桃色
３．不定期部分	会議室、議場	橙色
４．衛生部分	トイレ・給湯室	緑色
５．エレベーター	エレベーター	黄色
６．階段	中階段、非常階段	紫色
７．外構等	玄関周り、外構、来客用駐車場、立体駐車場、緑地	赤色

〔４〕その他

１．業務を実施するために必要な機械器具及び消耗品類（清掃のために必要な洗浄剤・ワックス等）は、乙の負担とする。

２．業務を遂行するために必要な消耗品類（不足分を補充するためのトイレットペーパー・手洗い石鹸等）は、甲が支給する。

貯水槽清掃及び水質検査仕様書

１．貯水槽清掃対象設備

２層式受水槽　　５４㎥

２層式高架水槽　　１８㎥

２．清掃作業

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、受水槽及び高架水槽の清掃を年間１回行う。

３．作業内容

（１） マンホールのふた内面のさび落とし

（２） 揚水ポンプ及び移動式ポンプにて残水排水

（３） 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁、パイプその他付着物質の除去。水洗、排水。

（４） 槽内付属機器の点検、手入れ

（５） 槽内壁面、床面の防水効果の点検

（６） 槽内再水洗、排水

（７） 地亜塩素酸ソーダ液（遊離残留塩素１００ｐｐｍ）による槽内の消毒

（８） ３回目の水洗、排水

（９） 槽内再消毒（遊離残留塩素５０ｐｐｍ)、排水

（１０） 水張り、各種自動機器の作動点検

（１１） 作業完了検査、濁度２度以下、色度５度以下、臭気異常でないこと、味異常でないこと

（１２） 満水後、残留塩素の検査。末端で０．１ｐｐｍ以上

（１３） 槽への異物進入防止の点検

（１４） 作業報告書の作成

(注)使用機器等は貯水槽清掃専用、消毒済みのものを使用し、入槽者は消毒液水盤を通過後入槽する等、衛生上細心の注意をはらうこと。

４．水質検査

水質検査は、「水道法」、「同法施行令」及び「同法施行規則」並びに「水質基準に関する省令」並びに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「同法施行令」及び「同法施行規則」に定めるところにより、６ヶ月以内ごとに１回（年間２回)、定期に行うこと。

また、異常時には、「建築物における衛生的環境の確保関する法律施行規則」に定めるところにより、検査を行うと共に給水停止・周知を行うこと。

一般廃棄物処理仕様書

(1)　廃棄物処理に際しては、表１の廃棄物の種類毎に分別し、処理を行うこと。なお、分類区分、処理方法を変更する場合は、事前に甲の承認を得ること。

(2)　収集運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき適正に収集運搬業務を行うこと。収集運搬業務について乙が別の事業者に再委託することはできない。

(3)　再生利用を目的として、廃棄物を引き渡す場合は、引き渡し先を最終処分者として報告すること。

(4)　表１の廃棄物のうち、再生利用方法が新たに開発されるなどの情報を入手した場合は、速やかに甲に連絡すること。

(5)　表１の廃棄物のうち、再生利用を目的とした処分方法を甲が新たに要請した場合は、乙は誠実に応えることとする。この場合、新たに費用負担が生じる場合は乙の負担とする。

表１

廃棄物分類	処分方法
可燃ゴミ（生ゴミ、汚物等）	焼却
落ち葉、草	焼却
紙パック製品	再生
ビニール、プラスチック	埋立
段ボール	再生
新聞	再生
雑誌、本類	再生
紙	再生
シュレッダーダスト（紙）	再生
布	再生

Ｅ．　非常時水門遠方操作業務

本仕様書は非常時水門遠方操作業務に適用する。

本業務の実施に当たり、以下の内容を記した業務委託計画書を提出し、事前に甲の監督員等と十分協議の上、業務を実施すること。

①管理組織表

②連絡系統図

③水門設備の運転訓練

〔１〕遠方操作費用

津波注意報、津波警報発令時、又は東海地震に関する予知情報〔警戒宣言〕が発表され、乙が水門遠方閉鎖操作を行った場合は、その費用については別途甲が乙に対し支払うものとする。

費用は操作１回毎の費用とし、１回の操作とは津波注意報、津波警報発令時、又は東海地震に関する予知情報〔警戒宣言〕が発表され、甲の指示又は乙の判断で稲葉水門及び富洲原水門の閉鎖操作をし、全閉を確認するまでとする。

〔２〕業務概要

１．目的

本業務の目的は、四日市港管理組合が組織する防災体制の一部として、大地震発生に伴う津波注意報、津波警報発令時、又は東海地震に関する予知情報〔警戒宣言〕が発表された場合において、甲が管理する水門を四日市港ポートビルから遠方監視操作を行うことにより、短時間で閉鎖完了することである。

２．対象水門

⑴稲葉水門

⑵富洲原水門

３．業務範囲

本業務の業務範囲は、以下のとおりとする。

⑴〔３〕遠方操作要領に従い、水門を遠方監視して閉鎖操作を行うものとする。

⑵監視操作卓に故障等が発報した際に、甲へ連絡を行うものとする。

⑶年に１回、遠方閉鎖操作訓練を行うものとする。

４．提出書類

以下の書類を提出するものとする。

・乙が水門の遠方閉鎖を行ったときの水門遠方操作報告書。

・監視操作卓の状態を目視確認した日常点検表。

〔３〕遠方操作要領

１．水門の閉鎖基準

・ 県北部（伊勢・三河湾）に津波警報が発表されたとき。
・ 県北部（伊勢・三河湾）に津波注意報が発表されたとき。
・ 東海地震に関して予知情報〔警戒宣言〕が発表されたとき。

２．水門の遠方閉鎖基準

津波注意報、津波警報発令時又は東海地震に関して予知情報〔警戒宣言〕が発表された場合において、甲から閉鎖の要請があった時又は大災害等で甲からの連絡が不能又は不能が予想される時は甲からの連絡を待たずに閉鎖するものとする。なお、乙は地震を知覚した場合、テレビ、ラジオ等で情報の収集に努めるものとする。

３．水門の遠方閉鎖操作に係る留意事項

⑴水門の遠方操作は、ＣＣＴＶ装置による水門周辺の安全確認を十分に行った上でおこなうこと。

⑵別に定める水門遠方閉鎖操作マニュアルを十分に理解したうえで業務に当たること。

その他参考数値

１．２階貸し会議室利用状況

	大会議室	特別会議室	小会議室	合計
平成２１年度	２４．６％	７．９％	９．０％	１８．１％
平成２２年度	２４．８％	９．８％	９．８％	１８．８％
平成２３年度	２４．９％	８．６％	９．２％	１８．５％

２．廃棄物発生量（単位：ｋｇ）

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (24.4～12 月)
可燃ゴミ（生ゴミ、汚物等）	１２６９．７	１２９６．３	９７２．０
落ち葉、草	２１１５．７	１７９３．９	１３６１．９
紙パック製品	１８．３	１５．０	１９．５
ビニール・プラスチック	７６７．３	６１２．４	５０５．２
段ボール	６８４．１	７６２．５	６４１．６
新聞	１４１７．９	９８２．８	６４９．４
雑誌・本類	１３０４．４	１１２９．９	５００．５
紙	５４１０．６	４８３７．８	３１１６．９
ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ（注１）	―	―	―
布	２１２．４	１５７．３	１７５．３

※　３階から６階のテナント分の廃棄物についても含まれます。

（注１）平成２５年度より排出を予定しています。
年間排出想定量　５００ｋｇ

設備概要等

高層棟

（電気設備）

機器名称	仕様・規格	台数	用途別
高電圧気中開閉器		1	区分開閉器(引込柱)
真空遮断器	3相 160MVA 12.5KA 7.2KV	5	
変圧器	3φ4W 300KVA 6600/440V モールド型	1	
	1φ3W 150KVA 6600/210-105V モールド型	3	
	3φ3W 500KVA 6600/210V モールド型	1	
	3φ4W 500KVA 6600/440V モールド型	1	
	3φ3W 300KVA 440/210V モールド型	1	
	スコットTR 200KVA 6600/210-105V*2 モールド型	1	
	スコットTR 200KVA 440/210-105V*2 モールド型	1	
電力用コンデンサー	3相 200KVAR 6KV ガス絶縁型	4	
直列リアクトル	3相 17.4Kvar 6KV モールド型	4	
非常用自家発電機	3φ3W 625KVA 440V 60Hz 三相交流同期発電機 V形4サイクル12気筒 水冷ディーゼル機関 850PS 1800rpm 燃料 A重油	1	非常用
蓄電池	鉛蓄電池 据置型 400AH 54セル	1	非常照明
小容量無停電電源装置	単相 10KVA	1	
防災盤	火災、防災共用盤 GR型複合受信機 1018アドレス CRT、バックアップ操作部、プリンター 断面グラフィックパネル 非常電話 液晶副表示機(LCD方式)	1	
館内放送装置	定格出力600KW 常用・非常用操作部 ラジオチューナー(FM,AM)		
電灯、コンセント、動力、弱電	蛍光灯、ポンプ等	1式	
視聴覚設備		1式	2階大会議室，特別会議室 7階大会議室，9階特別会議室
議場会議システム設備		1式	11階議場，委員全室
駐車場管理設備		1式	立体駐車場棟

テ　　ラ　　ー

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
RCH－1, 2	空冷ヒートポンプチラーユニット(屋内外機一体, 新冷媒対応型)		2	B1F室外機置場
空冷ヒートポンプチラー	冷却能力　290,000 kcal/h (13.0℃― 6.0℃)			
冷温水	加熱能力　225,000 kcal/h (45.0℃―50.0℃)			
	冷温水量　770 L/min			
	容量制御　段階制御方式			
	圧縮機	45.0× 2		
	クランクケースヒーター	0.2× 2		
	送風機	0.6×12		
	付属品　遠方発停・状態・故障接点付(無電圧a接点)	(3×400)		
	耐重塩害仕様			
RC－1	空冷冷専チラーユニット(年間冷房, 屋内外機一体)		1	B1F受水槽置
空冷冷専チラー	冷却能力　43,000 kcal/h (12.0℃― 7.0℃)			
冷水	冷水量　143 L/min			
	容量制御　台数制御方式			
	圧縮機	7.5× 2		
	クランクケースヒーター	0.072× 2		
	送風機	0.6×12		
	付属品　遠方発停・状態・故障接点付(無電圧a接点)			
	水熱交換機耐圧(10 kgf/cm2)仕様			
	耐重塩害仕様			

空調用ポンプ

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
CHP−1, 2	片吸込渦巻型(メカニカルシール仕様)		2	B1F下部ピット
冷温水1次ポンプ	80φ × 65φ × 770 L/min × 44 mAq × 4P	11.0		
1次冷温水	付属品　　圧力計, 逓成計, スプリング防振	(3×400)		
CHP−101	片吸込渦巻型(メカニカルシール仕様)		3	B1F下部ピット
冷温水1次ポンプ	80φ ×65φ × 810 L/min × 31 mAq × 4P	11.0		
1次冷温水	付属品　　圧力計, 逓成計, スプリング防振			
CHP−102	片吸込渦巻型(メカニカルシール仕様)		3	B1F熱源機械室
冷温水2次ポンプ	80φ × 65φ × 770 L/min × 31 mAq ×4P	11.0		
2次冷温水	付属品　　圧力計, 逓成計, スプリング防振			
CHP−101	片吸込渦巻型(メカニカルシール仕様)		1	B1F熱源機械室
冷水ポンプ	80φ × 65φ × 330 L/min × 29mAq × 4P	5.5		
冷水	付属品　　圧力計, 逓成計, スプリング防振			

空　調　機

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−011	空気調和機(床置縦形)		1	1F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　46,800 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
1Fエントランス(N)	加熱能力　32,800 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　120 L/min			
	送風機(SA)　15,600 m3/h × 40 mmAq (機外)	7.5		
	(OA)　870 m3/h			
	付属品　ゴム防振パッド, プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−012	空気調和機(床置縦形)		1	1F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　46,800 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
1Fエントランス(S)	加熱能力　32,800 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　120 L/min			
	送風機(SA)　15,600 m3/h × 40 mmAq (機外)	7.5		
	(OA)　870 m3/h			
	付属品　ゴム防振パッド, プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−021	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型, Wコイル仕様)		1	2F AC機械室1
空調機(変風量)	冷却能力　70,000 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
2F各会議室	加熱能力　62,600 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　210 L/min			
	冷却能力(冬)　16,000 kcal/h (7.0℃−12.0℃)			
	冷水量(冬)　60 L/min			
	送風機(SA)　10,400 m3/h × 52 mmAq (機外)	11.0		
	(OA)　7,100 m3/h			
	還風機(RA)　10,400 m3/h × 50 mmAq (機外)	11.0		
	(EA)　7,100 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　75 kg/h (有効　30 kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−022	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	2F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　29,700 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
2Fロビー・廊下	加熱能力　21,600 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　80 L/min			
	送風機(SA)　7,500 m3/h × 55 mmAq (機外)	5.5		
	(OA)　2,910 m3/h			
	還風機(RA)　7,500 m3/h × 45 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　2,910 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　20 kg/h (有効　8 kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−031	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	3F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　16,500 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
3F事務所1･2･3	加熱能力　14,200 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　50 L/min.			
	送風機(SA)　5,700 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−032	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	3F AC機械室2
空調機(変風量)	冷却能力　22,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
3F事務所1･2･3	加熱能力　18,700 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　70 L/min			
	送風機(SA)　5,300 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　1,890 m3/h			
	還風機(RA)　5,300 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　1,890 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　13 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水･加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−033	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	3F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　17,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
3F事務所4･5･6	加熱能力　13,400 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　6,200 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−034	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	3F AC機械室1
空調機(変風量)	冷却能力　21,500 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
3F事務所4･5･6	加熱能力　19,400 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　70 L/min			
	送風機(SA)　4,700 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　2,040 m3/h			
	還風機(RA)　4,700 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　2,040 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　14 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水･加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−041	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	4F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　19,300 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
4F事務所1･2･3	加熱能力　14,700 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　6,700 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−042	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	4F AC機械室2
空調機(変風量)	冷却能力　21,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
4F事務所1･2･3	加熱能力　19,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　70 L/min			
	送風機(SA)　5,200 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　1,890 m3/h			
	還風機(RA)　5,200 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　1,890 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　13 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水･加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−043	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	4F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　18,200 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
4F事務所4･5･6	加熱能力　13,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　6,300 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−044	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	4F AC機械室1
空調機(変風量)	冷却能力　21,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
4F事務所4･5･6	加熱能力　20,200 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　70 L/min			
	送風機(SA)　4,800 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　2,040 m3/h			
	還風機(RA)　4,800 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　2,040 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　14 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水･加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−051	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	5F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　19,300 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
5F事務所1･2･3	加熱能力　14,700 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　6,700 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−052	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	5F AC機械室2
空調機(変風量)	冷却能力 21,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
5F事務所1·2·3	加熱能力 19,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量 70 L/min			
	送風機(SA) 5,200 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA) 1,890 m3/h			
	還風機(RA) 5,200 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA) 1,890 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 13 kg/h (有効 6kg/h)			
	付属品 ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水·加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−053	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	5F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力 18,200 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
5F事務所4·5·6	加熱能力 13,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量 50 L/min			
	送風機(SA) 6,300 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品 ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−054	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	5F AC機械室1
空調機(変風量)	冷却能力 21,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
5F事務所4·5·6	加熱能力 20,200 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量 70 L/min			
	送風機(SA) 4,800 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA) 2,040 m3/h			
	還風機(RA) 4,800 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA) 2,040 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 14 kg/h (有効 6kg/h)			
	付属品 ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水·加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−061	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	6F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力 16,100 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
6F事務所1·2·3	加熱能力 15,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量 60 L/min			
	送風機(SA) 5,800 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品 ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−062	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	6F AC機械室2
空調機(変風量)	冷却能力 21,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
6F事務所1・2・3	加熱能力 19,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量 70 L/min			
	送風機(SA) 5,200 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA) 1,890 m3/h			
	還風機(RA) 5,200 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA) 1,890 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 13 kg/h (有効 6kg/h)			
	付属品 ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−063	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	6F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力 18,500 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
6F事務所4・5・6	加熱能力 13,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量 50 L/min			
	送風機(SA) 6,400 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品 ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−064	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	6F AC機械室1
空調機(変風量)	冷却能力 22,000 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
6F事務所4・5・6	加熱能力 20,400 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量 70 L/min			
	送風機(SA) 4,700 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA) 2,040 m3/h			
	還風機(RA) 4,700 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA) 2,040 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 14 kg/h (有効 6kg/h)			
	付属品 ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−071	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	7F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力 38,300 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
7F文書保管庫・廊下	加熱能力 34,400 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量 120 L/min			
	送風機(SA) 6,300 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA) 3,720 m3/h			
	還風機(RA) 6,300 m3/h × 30 mmAq (機外)	3.7		
	(EA) 3,720 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 33 kg/h (有効 13kg/h)			
	付属品 ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−072	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	7F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　20,600 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
7F大会議室	加熱能力　12,100 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　3,800 m3/h × 50 mmAq (機外)	2.2		
	(OA)　1,650 m3/h			
	還風機(RA)　3,800 m3/h × 40 mmAq (機外)	2.2		
	(EA)　1,650 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　12 kg/h (有効　5kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−081	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	8F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　10,700 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
8F製図コーナー・工務	加熱能力　4,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　30 L/min			
	送風機(SA)　3,700 m3/h × 35 mmAq (機外)	2.2		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−082	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	8F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　48,400 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
8F工務・企画・資料	加熱能力　34,700 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　120 L/min			
	送風機(SA)　7,900 m3/h × 40 mmAq (機外)	5.5		
	(OA)　4,425 m3/h			
	還風機(RA)　7,900 m3/h × 30 mmAq (機外)	5.5		
	(EA)　4,425 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　43 kg/h (有効　17kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−083	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	8F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　15,900 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
8F企画・資料	加熱能力　6,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　40 L/min			
	送風機(SA)　5,500 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	付属品　ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−091	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	9F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　8,400 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
9F総務	加熱能力　4,100 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量　20 L/min			
	送風機(SA)　2,000 m3/h × 40 mmAq (機外)	1.5		
	(OA)　625 m3/h			
	還風機(RA)　2,000 m3/h × 30 mmAq (機外)	1.5		
	(EA)　625 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　5 kg/h (有効　2kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−092	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	9F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　22,000 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
9F総務	加熱能力　17,000 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量　60 L/min			
	送風機(SA)　4,700 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　1,935 m3/h			
	還風機(RA)　4,700 m3/h × 30 mmAq (機外)	2.2		
	(EA)　1,935 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　14 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−093	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	9F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　12,500 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
9Fレストスペース・廊下	加熱能力　9,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量　40 L/min			
	送風機(SA)　3,700 m3/h × 40 mmAq (機外)	2.2		
	(OA)　680 m3/h			
	還風機(RA)　3,700 m3/h × 30 mmAq (機外)	2.2		
	(EA)　680 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　14 kg/h (有効　6kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU−094	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	9F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力 8,500 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
9F会議・入札室	加熱能力 5,200 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
	冷温水量 30 L/min			
	冷却能力(冬) 3,000 kcal/h (7.0℃−12.0℃)			
	冷水量(冬) 10 L/min			
	送風機(SA) 1,300 m3/h × 55 mmAq (機外)	1.5		
	(OA) 900 m3/h			
	還風機(RA) 1,300 m3/h × 40 mmAq (機外)	1.5		
	(EA) 900 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 7 kg/h (有効 3kg/h)			
	付属品 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−101	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	10F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力 8,700 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
10F電算・振興	加熱能力 4,000 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量 30 L/min			
	送風機(SA) 3,000 m3/h × 35 mmAq (機外)	1.5		
	付属品 ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−102	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	10F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力 50,600 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
10F振興・港営・海務・電算	加熱能力 38,300 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(インテリア)	冷温水量 130 L/min			
	送風機(SA) 9,400 m3/h × 40 mmAq (機外)	5.5		
	(OA) 4,440 m3/h			
	還風機(RA) 9,400 m3/h × 30 mmAq (機外)	5.5		
	(EA) 4,440 m3/h			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 38 kg/h (有効 15kg/h)			
	付属品 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU−103	空気調和機(床置コンパクト型, 全循環運転)		1	10F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力 18,200 kcal/h (8.0℃−15.0℃)			
10F港営・海務	加熱能力 11,500 kcal/h (48.0℃−43.0℃)			
(ペリメーター)	冷温水量 50 L/min			
	送風機(SA) 6,300 m3/h × 35 mmAq (機外)	3.7		
	付属品 ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水)			
	プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU－111	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	11F AC機械室2
空調機(定風量)	冷却能力　27,600 kcal/h (8.0℃—15.0℃)			
11F議員・議会事務室	加熱能力　32,200 kcal/h (48.0℃—43.0℃)			
	冷温水量　110 L/min			
	送風機(SA)　5,200 m3/h × 50 mmAq (機外)	3.7		
	(OA)　3,045 m3/h			
	還風機(RA)　5,200 m3/h × 40 mmAq (機外)	3.7		
	(EA)　3,045 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　25 kg/h (有効　10kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU－112	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型, Wコイル仕様)		1	11F AC機械室1
空調機(定風量)	冷却能力　33,700 kcal/h (8.0℃—15.0℃)			
11F議場	加熱能力　17,200 kcal/h (48.0℃—43.0℃)			
	冷温水量　90 L/min			
	冷却能力(冬)　6,000 kcal/h (7.0℃—12.0℃)			
	冷水量(冬)　20 L/min			
	送風機(SA)　8,500 m3/h × 55 mmAq (機外)	5.5		
	(OA)　1,700 m3/h			
	還風機(RA)　8,500 m3/h × 45 mmAq (機外)	5.5		
	(EA)　1,700 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　12 kg/h (有効　5kg/h)			
	付属品　全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
AHU－113	空気調和機(床置コンパクト型, 外気冷房可能型)		1	11F AC機械室
空調機(変風量)	冷却能力　17,100 kcal/h (8.0℃—15.0℃)			
11F委員会・委員会ロビー	加熱能力　9,500 kcal/h (48.0℃—43.0℃)			
	冷温水量　50 L/min			
	送風機(SA)　3,300 m3/h × 55 mmAq (機外)	2.2		
	(OA)　1,275 m3/h			
	還風機(RA)　3,300 m3/h × 45 mmAq (機外)	2.2		
	(EA)　1,275 m3/h			
	加湿器　透湿膜式加湿器			
	加湿量　9 kg/h (有効　4kg/h)			
	付属品　ファンインバータ制御, 全熱交換器(交換効率50%), MD			
	ゴム防振パッド, 電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
	中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様		動力 KW (3×200)	台数	設置場所
AHU－121	空気調和機(床置コンパクト型，外気冷房可能型)			1	12F AC機械室2
空調機(変風量)	冷却能力	48,100 kcal/h (8.0℃—15.0℃)			
12Fレストラン・ラウンジ	加熱能力	29,000 kcal/h (48.0℃—43.0℃)			
	冷温水量	120 L/min			
	送風機(SA)	8,900 m3/h × 50 mmAq (機外)	7.5		
	(OA)	3,380 m3/h			
	還風機(RA)	8,900 m3/h × 50 mmAq (機外)	5.5		
	(EA)	3,380 m3/h			
	加湿器	透湿膜式加湿器			
	加湿量	23 kg/h (有効 10kg/h)			
	付属品	ファンインバータ制御，全熱交換器(交換効率50%)，MD			
		ゴム防振パッド，電動二方弁組込(冷温水・加湿)			
		中性能フィルター(NBS65%)，プレフィルター(AFI 80%)			
AHU－122	空気調和機(天埋ダクト型，全外気運転)			1	12F厨房
空調機(定風量)	冷却能力	63,700 kcal/h (8.0℃—15.0℃)			
12F厨房	加熱能力	45,200 kcal/h (48.0℃—43.0℃)			
	冷温水量	160 L/min			
	送風機(SA)	6,100 m3/h × 35 mmAq (機外)	2.2		
	付属品	プレフィルター(AFI 80%)			

ファンコイルユニット

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
FCU－2CH	2方向吹出カセット型（200型，少水量大温度差型）		2	7F 和室(2)
ファンコイルユニット	冷房能力　1,540 kcal/h（顕熱　1,220 kcal/h）			7F 女子更衣室
冷温水	暖房能力　1,750 kcal/h			
	冷温水量　4 L/min			
	送風機　378 m3/h	36		
	付属品　化粧パネル			
FCU－4CH	2方向吹出カセット型（400型，少水量大温度差型）		3	7F 男子更衣室
ファンコイルユニット	冷房能力　2,780 kcal/h（顕熱　2,250 kcal/h）			9F 部長室(1)
冷温水	暖房能力　3,160 kcal/h			9F 部長室(2)
	冷温水量　8 L/min			
	送風機　660 m3/h	59		
	付属品　化粧パネル			
FCU－6CH	2方向吹出カセット型（600型，少水量大温度差型）		12	7F 和室(1)
ファンコイルユニット	冷房能力　3,690 kcal/h（顕熱　3,130 kcal/h）			7F 更生室×2
冷温水	暖房能力　4,330 kcal/h			8F 小会議室(1)×2
	冷温水量　10 L/min			8F 小会議室(2)
	送風機　1,020 m3/h	80		10F 小会議室(1)×2
	付属品　化粧パネル			10F 小会議室(2)
				11F 監査委員会
				11F 管理者室×2
FCU－8CH	2方向吹出カセット型（800型，少水量大温度差型）		15	B1F エントランスホール×5
ファンコイルユニット	冷房能力　5,340 kcal/h（顕熱　4,270 kcal/h）			7F 中会議室(1)×2
冷温水	暖房能力　6,210 kcal/h			7F 中会議室(2)×2
	冷温水量　14 L/min			9F 特別会議室(2)×2
	送風機　1,320 m3/h	111		9F 副管理者室
	付属品　化粧パネル			11F 議員控室×2
				11F 議長室
FCU－3CHI	天埋ダクト高静圧型（400型，少水量大温度差型）		2	2F 特別会議室
FCU－3CHI	天埋ダクト高静圧型（400型，少水量大温度差型）		2	2F 特別会議室
ファンコイルユニット	冷房能力　2,153 kcal/h（顕熱　1,964 kcal/h）			2F 小会議室
冷温水	暖房能力　2,921 kcal/h			
	冷温水量　5 L/min			
	送風機　520 m3/h × 5 mmAq（機外）	69		
	付属品　プレフィルター(AFI 80%)			
FCU－6CHI	天埋ダクト高静圧型（800型，少水量大温度差型）		2	1F 展示コーナー×2
ファンコイルユニット	冷房能力　4,460 kcal/h（顕熱　3,814 kcal/h）			
冷温水	暖房能力　5,874 kcal/h			
	冷温水量　10 L/min			
	送風機　1,030 m3/h × 5 mmAq（機外）	138		
	付属品　プレフィルター(AFI 80%)			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
FCU－8CHI	天埋ダクト高静圧型（1200型，少水量大温度差型）		7	1F 展示コーナー×2
ファンコイルユニット	冷房能力　6,312 kcal/h（顕熱　5,064 kcal/h）			2F 廊下(1)×2
冷温水	暖房能力　8,243 kcal/h			2F 廊下(2)×2
	冷温水量　14 L/min			9F 出納室
	送風機　1,507 m3/h × 5 mmAq（機外）	168		
	付属品　プレフィルター(AFI 80%)			
FCU－4C	天埋ダクト高静圧型（600型）		1	8F MWC
ファンコイルユニット	冷房能力　2,140 kcal/h（顕熱　1,300 kcal/h）			
8F電算室冷水	冷水量　5 L/min			
	入口空気条件　22 ℃，45 %（冬期冷房時）			
	送風機　930 m3/h × 5 mmAq（機外）	84		
	付属品　プレフィルター(AFI 80%)			
FCU－8C	天埋ダクト高静圧型（1200型）		1	10F FWC
ファンコイルユニット	冷房能力　5,820 kcal/h（顕熱　5,800 kcal/h）			
10F電算室冷水	冷水量　20 L/min			
	入口空気条件　22 ℃，45 %（冬期冷房時）			
	送風機　1,860 m3/h × 5 mmAq（機外）	170		
	付属品　プレフィルター(AFI 80%)			

パッケージエアコン

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (1×200)	台数	設置場所
PAC−B11	室外機		1	B1F 受水槽置場
空冷HPパッケージ	冷房能力 4.0 kw			
B1F 売店	暖房能力 4.8 kw			
	圧縮機	1.1		
		(3×200)		
	送風機	0.02		
	室内機(4方向吹出カセット型)		1	B1F 売店
	送風機 900 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル, 耐重塩害仕様			
PAC−B12	室外機		1	B1F 受水槽置場
空冷HPパッケージ	冷房能力 11.2 kw			
B1F 運転手控室	暖房能力 12.5 kw			
	圧縮機	3.0		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−B12−1	室内機(2方向吹出カセット型)		1	B1F 運転手控室
空冷HPパッケージ	冷房能力 3.6 kw			
B1F 運転手控室	暖房能力 4.2 kw			
	送風機 570 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−B12−2	室内機(1方向吹出カセット型)		1	B1F 運転手控室
空冷HPパッケージ	冷房能力 2.8 kw			(和室)
B1F 運転手控室(和室)	暖房能力 3.2 kw			
	送風機 480 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−B12−3	室内機(4方向吹出カセット型)		1	B1F 倉庫
空冷HPパッケージ	冷房能力 4.5 kw			
B1F 倉庫	暖房能力 5.0 kw			
	送風機 900 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−B13	室外機		1	B1F 室外機置場
空冷HPパッケージ	冷房能力 28.0 kw			
B1F 作業員系	暖房能力 31.5 kw			
	圧縮機	3.0+4.5		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−B13−1	室内機(4方向吹出カセット型)		1	B1F 中央監視室
空冷HPパッケージ	冷房能力 3.6 kw			
B1F 中央監視室	暖房能力 4.2 kw			
	送風機 900 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (1×200)	台数	設置場所
PAC−B13−2	室内機(2方向吹出カセット型)		1	B1F 仮眠室
空冷HPパッケージ	冷房能力 3.6 kw			
B1F 仮眠室	暖房能力 4.2 kw			
	送風機 570 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−B13−3	室内機(4方向吹出カセット型)		2	B1F 環境分析室
空冷HPパッケージ	冷房能力 7.1 kw			
B1F 環境分析室	暖房能力 8.0 kw			
	送風機 1,140 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−B13−4	室内機(4方向吹出カセット型)		1	B1F 清掃員控室
空冷HPパッケージ	冷房能力 3.6 kw			
B1F 清掃員控室	暖房能力 4.2 kw			
	送風機 900 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−111	室外機		1	13F 屋外
空冷HPパッケージ	冷房能力 5.6 kw			
11F 議会事務室	暖房能力 6.3 kw			
	圧縮機	1.5		
		(3×200)		
	送風機	0.03		
	室内機(4方向吹出カセット型)		1	11F 議会事務室
	送風機 1,140 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル, 耐重塩害仕様			
PAC−121	室外機		1	13F 屋外
空冷HPパッケージ	冷房能力 4.0 kw			
12F 管理室	暖房能力 5.0 kw			
	圧縮機	1.1		
		(3×200)		
	送風機	0.02		
	室内機(1方向吹出カセット型)		1	12F 管理室
	送風機 540 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル, 耐重塩害仕様			
PAC−122	室外機		1	13F 屋外
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 22.4 kw			
12F 船舶情報管理室	暖房能力 25.0 kw			
	圧縮機	6.0		
		(3×200)		
	送風機	0.12+0.1		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−122−1	室内機(4方向吹出カセット型)		2	12F 船舶情報管理室
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 11.2 kw			
12F 船舶情報管理室	暖房能力 12.5 kw			
	送風機 1,920 m3/h	0.06		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (1×200)	台数	設置場所
PAC−123	室外機		1	13F 屋外
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 6.2 kw			
12F 仮眠室	暖房能力 8.2 kw			
	圧縮機	1.35		
		(3×200)		
	送風機	0.40		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−123−1	室内機(1方向吹出カセット型)			
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 2.8 kw		2	12F 仮眠室
12F 仮眠室	暖房能力 3.2 kw			
	送風機 480 m3/h	0.02		
	付属品 リモコンスイッチ, 化粧パネル			
PAC−141	室外機		2	PHF 屋根上
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 28.0 kw			
14F 展望ロビー	暖房能力 31.5 kw			
	圧縮機	7.5		
		(3×200)		
	送風機	0.12+0.10		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−141−1	室内機(4方向吹出カセット型)		8	14F 展望ロビー
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 7.1 kw			
14F 展望ロビー	暖房能力 8.0 kw			
	送風機 1,140 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 遠方発停端子, 化粧パネル			
PAC−142	室外機		1	PHF 屋根上
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 22.4 kw			
14F 展望・展示	暖房能力 25.0 kw			
	圧縮機	3.0+3.0		
		(3×200)		
	送風機	0.20		
	付属品 冷媒分岐管, 耐重塩害仕様			
PAC−142−1	室内機(4方向吹出カセット型)		5	14F 展望・展示
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 2.8 kw			
14F ナビゲーションシアター	暖房能力 3.2 kw			
	送風機 900 m3/h	3.40		
	付属品 リモコンスイッチ, 遠方発停端子, 化粧パネル			
PAC−142−2	室内機(4方向吹出カセット型)		1	14F 展望・展示
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 7.1 kw			
14F 展望・展示	暖房能力 8.0 kw			
	送風機 1,140 m3/h	0.04		
	付属品 リモコンスイッチ, 遠方発停端子, 化粧パネル			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (1×200)	台数	設置場所
PAC−143	室外機		1	PHF 屋根上
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 28.0 kw			
14F 展望・展示	暖房能力 31.5 kw			
	圧縮機	3.5+4.5		
	送風機	(3×200)		
	付属品 冷媒分岐管，耐塩害仕様			
PAC−143−1	室内機(4方向吹出カセット型)		4	14F 展望・展示
空冷HPマルチパッケージ	冷房能力 7.1 kw			
14F 展望・展示	暖房能力 8.0 kw			
	送風機 1,140 m3/h	0.34		
	付属品 リモコンスイッチ，遠方発停端子，化粧パネル			

変風量・定風量装置

記号 機器名称 系統	仕様	動力	台数	設置場所
VAV－3	可変風量装置(電気式，消音ボックス付)		2	
変風量装置	処理風量範囲　600 m3/h ～ 1,200 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
VAV－4	可変風量装置(電気式，消音ボックス付)		36	
変風量装置	処理風量範囲　900 m3/h ～ 1,800 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
VAV－5	可変風量装置(電気式，消音ボックス付)		18	
変風量装置	処理風量範囲　1,500 m3/h ～ 3,000 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
VAV－6	可変風量装置(電気式，消音ボックス付)		2	
変風量装置	処理風量範囲　2,500 m3/h ～ 7,000 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
CAV－1	定風量装置(電気式，消音ボックス付)		20	
定風量装置	処理風量範囲　100 m3/h ～ 450 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
CAV－2	定風量装置(電気式，消音ボックス付)		2	
定風量装置	処理風量範囲　400 m3/h ～ 800 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
CAV－3	定風量装置(電気式，消音ボックス付)		38	
定風量装置	処理風量範囲　600 m3/h ～ 1,200 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
CAV－4	定風量装置(電気式，消音ボックス付)		6	
定風量装置	処理風量範囲　900 m3/h ～ 1,800 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			
CAV－5	定風量装置(電気式，消音ボックス付)		2	
定風量装置	処理風量範囲　1,500 m3/h ～ 3,000 m3/h	1×100		
	制御範囲　0.40 ～ 100 %			

全熱交換器

記号 機器名称 系統	仕様		動力 W (1×100)	台数	設置場所
HEX−B01	天埋ダクト型			1	B1F 郵便局
全熱交換器	処理風量	100 m3/h × 15 mmAq	110		
B1F 郵便局	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			
HEX−B02	天埋ダクト型			1	B1F 銀行
全熱交換器	処理風量	225m3/h × 15 mmAq	160		
B1F 銀行	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			
HEX−B03	天埋ダクト型			1	B1F 環境分析室
全熱交換器	処理風量	325 m3/h × 15 mmAq	210		
B1F 環境分析室	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			
HEX−B04	天埋ダクト型			1	B1F 中央監視室
全熱交換器	処理風量	100 m3/h × 15 mmAq	110		
B1F 中央監視室	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			
HEX−B05	天埋ダクト型			1	B1F 清掃員控室
全熱交換器	処理風量	100 m3/h × 15 mmAq	110		
B1F 清掃員控室	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			
HEX−011	天埋ダクト型			2	1F AC機械室
全熱交換器	処理風量	100m3/h × 15 mmAq	425		
1F エントランス	交換効率	60%			
HEX−071	天埋ダクト型			1	7F 中会議室(1)
全熱交換器	処理風量	750m3/h × 15 mmAq	480		
7F 中会議室(1)	加湿器	透湿膜式加湿器			
	加湿量	2kg/h			
HEX−072	天埋ダクト型			1	7F 中会議室(2)
全熱交換器	処理風量	750 m3/h × 15 mmAq	480		
7F 中会議室(2)	加湿器	透湿膜式加湿器			
	加湿量	2 kg/h			
HEX−111	天埋ダクト型			1	11F 議会事務室
全熱交換器	処理風量	200 m3/h × 15 mmAq	160		
11F 議会事務室	交換効率	60%			
	付属品	コントロールスイッチ			

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
HEX−121	床置ダクト型		1	12F AC機械室
全熱交換器	処理風量(OA) 2,645 m3/h × 40 mmAq (機外)	2.2		
12F 船舶情報管理室	(EA) 2,645 m3/h × 30 mmAq (機外)	1.5		
	交換効率 60%			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 18 kg/h (有効 8kg/h)			
	付属品 中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
	ゴム防振パッド, 制御盤付			
HEX−141	床置ダクト型		1	14F AC機械室
全熱交換器	処理風量(OA) 2,575 m3/h × 40 mmAq (機外)	1.5		
14F 展望・展示	(EA) 2,575 m3/h × 30 mmAq (機外)	1.5		
	交換効率 60%			
	加湿器 透湿膜式加湿器			
	加湿量 14 kg/h (有効 6kg/h)			
	付属品 中性能フィルター(NBS65%), プレフィルター(AFI 80%)			
	ゴム防振パッド, 制御盤付			

送風機

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
SF−B01	片吸込シロッコファン(床置形)		1	B1F 熱源機械室
送風機	#21/2 × 4,850 m3/h × 30 mmAq × 4P	1,500		
B1F 熱源機械室		(3×200)		
EF−B01	天井扇(低騒音・大風量型)		3	B1F 運転手控室
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
B1F 運転手控室				
EF−B02	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	B1F WC
排風機	#11/2 × 1,090 m3/h × 20 mmAq	200		
B1F WC				
EF−B03	片吸込シロッコファン(床置形)		1	B1F 熱源機械室
排風機	#2 × 4,350 m3/h × 25 mmAq × 4P	1,500		
B1F 熱源機械室		(3×200)		
EF−B04	片吸込シロッコファン(床置形)		1	B1F 熱源機械室
排風機	#21/2 × 4,850 m3/h × 30 mmAq × 4P	1,100		
B1F 自家発電室		(3×400)		
EF−B05	片吸込シロッコファン(床置形)		1	B1F 熱源機械室
排風機	#6 × 36,360 m3/h × 25 mmAq × 4P	2,200		
B1F 自家発電室		(3×400)		
EF−B06	片吸込シロッコファン(床置形)		1	B1F 電気室
排風機	#21/2 × 6,280 m3/h × 25 mmAq × 4P	2,200		
B1F 電気室		(3×400)		
EF−B07	片吸込シロッコファン(天吊型, 内部耐腐食防止樹脂塗装)		1	B1F 環境分析室
排風機	#1 × 1,140 m3/h × 70 mmAq × 4P	750		
B1F 環境分析室		(3×200)		
EF−B08	天井扇(低騒音・大風量型)		1	B1F 倉庫(2)
排風機	150φ × 110 m3/h × 10 mmAq	36		
B1F 倉庫(2)				
EF−B09	天井扇(低騒音・大風量型)		1	B1F 仮眠室
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
B1F 仮眠室				
EF−B10	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	B1F 従業員WC
排風機	#11/4 × 270 m3/h × 20 mmAq	60		
B1F 従業員WC				
EF−B11	天井扇(低騒音・大風量型)		1	B1F 薬品庫
排風機	150φ × 400 m3/h × 10 mmAq	102		
B1F 薬品庫				

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
EF−B12	天井扇(低騒音・大風量型)		1	B1F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
B1F 湯沸室				
EF−B13	天井扇(低騒音・大風量型)		1	B1F ゴミ庫
排風機	150φ × 340 m3/h × 10 mmAq	64		
B1F ゴミ庫				
EF−B14	片吸込シロッコファン(床置形)		2	B1F 公用駐車場
排風機	#2 × 3,860 m3/h × 25 mmAq × 4P	1,500		
B1F 公用駐車場		(3×200)		
EF−B15	有圧扇(低騒音型)		1	B1F 倉庫
排風機	300φ × 520 m3/h × 7 mmAq	50		
B1F 倉庫	付属品 保護ガード, 取付枠, コントロールスイッチ			
EF−011	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	1F MWC
排風機	#13/4 × 1,470 m3/h × 20 mmAq	100		
1F MWC				
EF−021	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	2F FWC
排風機	#11/2 × 770 m3/h × 20 mmAq	100		
2F FWC				
EF−022	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	2F MWC
排風機	#11/2 × 880 m3/h × 20 mmAq	100		
2F MWC				
EF−023	天井扇(低騒音・大風量型)		1	2F HWC
排風機	150φ × 330 m3/h × 10 mmAq	64		
2F HWC				
EF−024	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	2F 倉庫
排風機	#11/4 × 530 m3/h × 20 mmAq	60		
2F 倉庫				
EF−025	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	2F パントリー
排風機	#11/4 × 330 m3/h × 20 mmAq	60		
2F パントリー				
EF−031	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	3F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
3F 湯沸室				
EF−032	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	3F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
3F WC				

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
EF−041	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	4F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
4F 湯沸室				
EF−042	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	4F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
4F WC				
EF−051	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	5F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
5F 湯沸室				
EF−052	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	5F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
WC				
EF−061	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	6F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
6F 湯沸室				
EF−062	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	6F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
6F WC				
EF−071	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	7F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
7F 湯沸室				
EF−072	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	7F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
7F WC				
EF−073	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	7F 倉庫(1)
排風機	150φ × 260 m3/h × 25 mmAq	132		
7F 倉庫(1)				
EF−074	天井扇(低騒音型)		1	7F 倉庫(2)
排風機	150φ × 210 m3/h × 20 mmAq	92		
7F 倉庫(2)				
EF−075	耐湿型ラインシロッコファン(低騒音型)		2	7F 更衣シャワー室
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	200		
7F 更衣シャワー室	付属品 コントロールスイッチ			
EF−081	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	8F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
8F 湯沸室				
EF−082	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	8F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
8F WC				

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
EF−083	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	8F 倉庫
排風機	150φ × 240 m3/h × 25 mmAq	132		
8F 倉庫				
EF−091	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	9F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
9F 湯沸室				
EF−092	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	9F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
9F WC				
EF−093	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	9F 倉庫
排風機	150φ × 260 m3/h × 25 mmAq	132		
9F 倉庫				
EF−094	天井扇(低騒音型)		1	9F 消耗品庫
排風機	150φ × 210 m3/h × 20 mmAq	92		
9F 消耗品庫				
EF−101	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	10F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
10F 湯沸室				
EF−102	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	10F WC
排風機	#11/2 × 980 m3/h × 20 mmAq	150		
10F WC				
EF−103	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	10F 倉庫1
排風機	150φ × 240 m3/h × 25 mmAq	132		
10F 倉庫1				
EF−104	天井扇(低騒音型)		1	10F 倉庫スペース
排風機	150φ × 230 m3/h × 20 mmAq	92		
10F 倉庫スペース				
EF−111	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	11F 湯沸室
排風機	150φ × 100 m3/h × 20 mmAq	64		
11F 湯沸室				
EF−112	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	11F WC
排風機	#11/2 × 1,120 m3/h × 20 mmAq	280		
11F WC				
EF−121	天井扇(低騒音型)		1	12F 湯沸室
排風機	150φ × 150 m3/h × 20 mmAq	92		
12F 湯沸室				
EF−122	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	12F WC
排風機	#13/4 × 1,500 m3/h × 20 mmAq	500		
12F WC				

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (1×100)	台数	設置場所
EF−123	天井扇(低騒音型)		1	12F 船舶情報
排風機	150φ × 125 m3/h × 10 mmAq	36		管理室WC
12F 船舶情報管理室WC				
EF−124	片吸込シロッコファン(床置形)		1	12F 厨房
排風機	#21/2 × 6,400 m3/h × 45 mmAq × 4P	2,200		
12F 厨房		(3×200)		
EF−125	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	12F 管理室
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
12F 管理室				
EF−126	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	12F 厨房便所
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	36		
12F 厨房便所				
EF−127	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	12F 従業員控室
排風機	150φ × 150 m3/h × 10 mmAq	92		
12F 従業員控室				
EF−131	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	13F 倉庫
排風機	150φ × 170 m3/h × 10 mmAq	49		
13F 倉庫				
EF−132	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	13F EVホール(1)
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
13F EVホール(1)				
EF−133	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	13F EVホール(2)
排風機	150φ × 100 m3/h × 10 mmAq	38.5		
13F EVホール(2)				
EF−134	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	13F 受水槽置場
排風機	#11/4 × 510 m3/h × 15 mmAq	60		
13F 受水槽置場				
EF−135	天井扇(低騒音・特大風量型)		1	13F ファンルーム
排風機	150φ × 170 m3/h × 10 mmAq	49		
13F ファンルーム	付属品 コントロールスイッチ			
EF−141	ラインシロッコファン(静音天吊型)		1	14F WC
排風機	#11/2 × 600 m3/h × 20 mmAq	100		
14F WC	付属品 コントロールスイッチ			
EF−151	有圧扇(低騒音型)		1	PHF EV機械室(1)
排風機	400φ × 3,800 m3/h × 2 mmAq	200		
PHF EV機械室(1)	付属品 保護ガード, 取付枠, コントロールスイッチ, 電動シャッター	(3×200)		
EF−152	有圧扇(低騒音型)		1	PHF EV機械室(2)
排風機	300φ × 1,600 m3/h × 2 mmAq	50		
PHF EV機械室(2)	付属品 保護ガード, 取付枠, コントロールスイッチ, 電動シャッター	(3×200)		

記号 機器名称 系統	仕様	動力 W (3×400)	台数	設置場所
EF−153	有圧扇(低騒音型)		1	PHF EV機械室
排風機	300φ × 1,600 m3/h × 2 mmAq	50		(非常用)
PHF EV機械室(非常用)	付属品 保護ガード, 取付枠, コントロールスイッチ, 電動シャッター			
SMF−101	軸流ファン(床置型天吊設置、防災評定認定品)		1	2F 倉庫天井内
排煙機(モーター駆動)	#7 × 16,000 m3/h × 43 mmAq	5,500		
2F 大会議室				
SMF−102	片吸込シロッコファン(床置型, 防災評定認定品)		1	13F 高架水槽
排煙機(モーター駆動)	#51/2 × 37,500 m3/h × 57 mmAq	15,000		屋場上部
建物西側部				
SMF−103	片吸込シロッコファン(床置型, 防災評定認定品)		1	13F ファンルーム
排煙機(モーター駆動)	#6 × 41,400 m3/h × 57 mmAq	18,500		
建物東側部				
SMF−104	片吸込シロッコファン(床置屋外設置型, 外部耐塩害樹脂塗装)		1	PHF 屋根上
排煙機(モーター駆動)	(防災評定認定品)	15,000		
14F 展望・展示	#51/2 × 37,500 m3/h × 32 mmAq			

衛生ポンプ

記号 機器名称 系統	仕様	動力 KW (3×200)	台数	設置場所
PW−1	多段渦巻型		2	B1F 受水槽置場
揚水ポンプ	80φ × 80φ × 750 L/min × 81 mmAq × 4P	18.5		
上水	付属品　圧力計，連成計，スプリング防振，赤水対策仕様			
	自動交互異常時同時運転			
PU−1	給水加圧ユニット(推定末端圧力一定，インバータ方式)		1	13F 高架水槽置場
給水加圧ポンプユニット	40φ × 65φ × 300 L/min × 34 mmAq	2.2×2		
上水(11F以上)	付属品　圧力計，連成計，スプリング防振，赤水対策仕様			
	並列自動交互運転，制御盤，圧力タンク			
PD−1	汚物用水中型		1	地下汚水槽内
汚水排水ポンプ	80φ × 450 L/min × 12 mmAq × 2台	2.2×2		
汚水	付属品　水中ケーブル，フロートスイッチ×3個			
	自動交互異常時同時運転			
PD−2	汚物用水中型		1	地下汚水槽内
汚水排水ポンプ	80φ × 300 L/min × 14 mmAq × 2台	2.2×2		
汚水	付属品　水中ケーブル，フロートスイッチ×3個			
	自動交互異常時同時運転			
PD−3	汚物用水中型		2	地下ポンプアップ槽内
湧水排水ポンプ	80φ × 450 L/min × 12 mmAq × 2台	3.7×2		
湧水	付属品　水中ケーブル，フロートスイッチ×3個			
	自動交互異常時同時運転			

温　水　器

記号 機器名称 系統	仕様		動力 KW (3×200)	台数	設置場所
WHE−1	貯湯式床置型(飲・雑両用)			12	各階 湯沸室
小型電気温水器	貯湯量	20 L	3		2F パントリー
湯沸室	付属品	ウィークリータイマー，逃し弁，逆止機能付減圧弁	(1×200)		
		熱湯栓，混合栓，ブローキャッチャー			
WHE−4	瞬間式壁掛型			2	7F 更衣室
電気瞬間湯沸器	出湯量	11.4 L/min （水温 ＋ 25 ℃上昇時）	20		
更衣室シャワー	付属品	逃し弁			

ポートビル・ブラインドの種類及び必要数量 〔仕様書〕

階	名称	形 式	ブラインド寸法（mm）	ケ所	備 考
B1	V－1	横型ブラインド	1,800× 1,850	8	ギヤ式ブラインド
	V－2	横型ブラインド	900× 1,850	4	ギヤ式ブラインド
	V－3	横型ブラインド	2,000× 1,850	1	ギヤ式ブラインド
2F	V－4	横型ブラインド	850× 3,100	6	ギヤ式ブラインド
	V－5	横型ブラインド	1,330× 3,100	30	ギヤ式ブラインド
	V－6	高遮光型ブラインド	850× 3,100	2	操作棒式ブラインド
	V－7	高遮光型ブラインド	1,330× 3,100	10	操作棒式ブラインド
3F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
4F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
5F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
6F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
7F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
8F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
9F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
10F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
11F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	40	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	4	ギヤ式ブラインド
12F	V－8	横型ブラインド	1,365× 2,150	21	ギヤ式ブラインド
	V－9	横型ブラインド	895× 2,150	3	ギヤ式ブラインド
	V－8	ロールスクリーン	1,365× 2,150	19	ロールスクリーン
	V－9	ロールスクリーン	895× 2,150	1	ロールスクリーン
14F	V－10	横型ブラインド	2,200× 3,150	28	操作棒式ブラインド

ただし、3F～6Fの V-8 160個のうち、80個（テナント事務室内）は除く。

四日市港ポートビル照明器具(球)一覧表

No.	種類	色類	メーカー	品番	名称	備考	本数計
1	蛍光灯	白色	ナショナル	FLR40S・W/M-X・36	FLR-40W		1293
2	蛍光灯	昼白色	ナショナル	FHF32EX-N	FHF-32W		1823
3	白熱球	ホワイト	ナショナル	RF110V100W	レフ球100W	1F展示物前(除外)	19
4	蛍光ランプ	昼白色	ナショナル	CF220T4EN	誘導灯4W	誘導灯・受注	472
5	白熱球	ホワイト	東芝	PR110V500WPSE39	航空障害灯500W	航空障害灯	8
6	蛍光灯	電球色	ナショナル	FDL18EX-L	ユーライン18W		88
7	蛍光灯	昼白色	ナショナル	FDL27EX-L	ユーライン27W		618
8	点灯管			FG−7E	点灯管		
9	シールドビーム	航空黄赤	東芝	BRS100V200W/P	ヘリポート灯200W	ヘリポート灯台	4
10	ミニランプ	昼白色	東芝	100/110V/40W	ミニランプ40W		11
11	クリプトン	クリヤー	東芝	KR100/110V38W、LDS110W38WCK	クリプトン40W	非常灯(テナント他)	182
12	クリプトン	クリヤー	東芝	KR100/110V・57W60W	クリプトン60W		153
13	クリプトン	クリヤー	東芝	KR100/110V・95WW	クリプトン100W		80
14	蛍光灯	昼白色	ナショナル	FML18EX-N	パルック18W		56
5	蛍光灯	電球色	ナショナル	FPL27EX-N	パルック27W		148
16	蛍光灯	昼白色	ナショナル	FPL55EX-N	パルック55W		24
17	蛍光灯	電球色	ナショナル	FPL36EX-L	パルック36W	7F和室等	5
18	蛍光灯	昼白色	ナショナル	FPL36EX-N	パルック36W	受水槽・チラー用照明	176
19	ハロゲン		東芝	JDR110V115WWN/M-EK7	クールビーム150W	F14展示物前	46
20	ハロゲン	クリヤー	ナショナル	JD110V・65W・N・E	ハロゲン75W	ライトアップ用	46
21	ハロゲン		東芝	JDR110V5OWN-E	ハロゲン50W	非常灯	291
22	ハロゲン	クリヤー	オスラム	HQI-TS250W/NDL,UVS	ハロゲン250W	ライトアップ用	16
23	ハロゲン	クリヤー	ナショナル	MT70E-LW/PG	ハロゲン70W	正面玄関植込	10
24	水銀灯	ホワイト	ナショナル	HF300X−4	水銀灯300W	外構廻り	42
25	ハロゲン	広角	東芝	JDR110V65WN/K5F	クールビーム100W	1F展示物前(除外)	31
26	蛍光灯	白色	ナショナル	FL10W	FL-10W	誘導灯	4
27		航空黄赤	ナショナル	LW100V57W(PS55)	シリカ球60W	境界灯(ヘリポート専用)	8
28	クリプトン	クリヤー	ナショナル	LDS110V75W・K・T	KTクリプトン75W	1Fエントランス壁	21
29	ハロゲン	クリヤー	ナショナル	J220V1KW	ハロゲン1000W	屋上・風除室	16
30	蛍光灯	ホワイト	東芝	FL20SS N/18	ホワイト20W	トイレ等	7
1	蛍光灯	ホワイト		FL6W		非常用コンセント	
32				HPL120V40RP	回転灯40W		
33	点灯管			FG-1E	グローランプFG-1E		
34				PZ100W/120V	パイロットランプ110W	制御盤等	
35		クリヤー	東芝	M250・L・J2/BUP	HL-ネオハイランド	地中埋込灯	4
36		クリヤー	東芝	NH75-L	HL-ネオルックス	地中埋込灯	12
37		演色	東芝	FL20SN-SDL.NU	紫外線吸収膜	展示物用(除外)	
38		演色	東芝	FL4OSN-SDL.NU	紫外線吸収膜	展示物用(除外)	
39		ホワイト	東芝	KR100/110V95W・WA	ミニ・クリプトン	100W用(F1非常灯)	6
40		ホワイト	ナショナル	LW100V57W	00V57W(60W白熱球	7F男女更衣室	2
41		昼白色	ナショナル	FHF16EX-N	蛍光燈		8
42	蛍光灯	電球色	ナショナル	FL20SSEX-L/18			
43	ハロゲン		ナショナル	JDR110V65WKM/7E11	ダイクロビーム100W		
44			ナショナル	JE3.6V9W	非常灯用ハロゲン		2
45	ハロゲン		ウシオ	JDR110V75WLW/K	ダイクロハロゲン100W		
							5,732

消防設備機器明細書

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
自動火災報知設備	定温スポット感知器	個	37																		37
消防機関への通報設備	アドレスアダプタ	個	3																	18	21
排煙設備	差動2種	個													1					368	369
防火扉・シャッター設備	差動自動試験露出	個		26																	26
	差動自動試験埋込	個		1	1																2
	定温自動試験防水	個		1			1	1	1	1	3	1	1	1	1	2					14
	定温自動試験特種	個								4	1									32	37
	煙感知器自動試験　露出2種	個		28	13	12	7	9	7	11	22	10	15	12	7	15	11	14	7	2	202
	煙感知器自動試験　埋込2種	個		20	3	9				2			4		13	6	1	5			63
	煙感知器自動試験　システム2種	個					6	6	6	6		5	2	4							35
	煙感知器自動試験　露出3種	個																			0
	煙感知器自動試験　露出2,3種	個		2			2	2	2	2	3	3	2	3							21
	煙感知器自動試験　埋込2,3種	個		6	6	6	5	5	5	3	2	2	3	2	3	7	2	7			64
	煙感知器自動試験　システム2,3種	個																			0
	総合盤(露出)	面																		12	12
	発信機(アドレッサブル)	台		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			29
	発信機(アドレッサブル)　防水	台																	2		2
	表示灯	個		4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	2	24	99
	表示灯(防水型)	個		2															2		4
	電話(非常用)	台		2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		16
	防火戸(ラッチ式)	箇所		5	4	3	7	7	7	4	5	5	5	5	3	4	1	4		12	81

消防設備機器明細書

項目	単位	ﾋﾟｯﾄ	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
自動閉鎖（シャッター）	箇所		2	1	1										3		5		10	22
自動閉鎖（引き戸）	箇所																3			3
排煙口	箇所		1	1	9	3	3	3	4	9	5	8	5	10	6	2	5			74
排煙ダンパー	箇所					2	2	2	2		2	1	2				2			15
防火ダンパー（換気系統）	箇所		24							22	2	8	2	1	2	3				64
防火ダンパー（換気系統）	箇所		6																	6
火災通報装置	式		1																	1
連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	台																		1	1
CRT	式		1																	1
R型受信機	台		1																	1
副表示機	台											1								1
中継器盤	個		1		1			1			1			1			1		1	7
常用電源（交流電源）	式		1																	1
予備電源（蓄電池設備）	式		1																	1
計																				

消防設備機器明細書

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
非常放送設備	防災アンプ 600W	式		1																	1
	スピーカー H4(CM233)	台		6	8	5					9	2	6	2	11	9					58
	スピーカーATT付 H4(CM233T)	台		13		8	2	2	2	2	5	3	4	3	6	2		8			60
	スピーカー H5(CM183)	台		4	4	1					2					6					17
	スピーカーATT付 H5(CM183T)	台		5		3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	1	1		53
	スピーカー H7(BS−23Z)	台																		3	3
	スピーカー H7(BS−23ZT)	台		8	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	6	1	3		54
	スピーカー H8(TC−51M)	台																		56	56
	スピーカー H9(CM−183)	台					15	15	15	15		12	6	8							86
	アッテネーター	台		8	1	5	6	6	6	2	9	5	6	6	7	11					78
	リモートマイク	台			1								1								2
	カットリレー	台				1					3		1			1					6
	計																				
誘導灯及び誘導標識	誘導灯信号装置	式		1																	1
	誘導灯 FA	台		3			2	2	2	2	4	2	3	2		1	1				24
	誘導灯 FB	台		4	2	8	11	11	11	5	1	4	2	4	5	3	1	2	1		75
	誘導灯 FC	台		4										1							5
	誘導灯 FD2	台		2																	2
	誘導灯 FD	台		1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			28
	誘導灯 FE2	台																			0
	誘導灯 FE2D	台		2			3	3	3	3	3	3	2	3	4						29
	誘導灯 FF2	台		1																	1

消防設備機器明細書

項目	単位	ﾋﾟｯﾄ	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
誘導灯 FF2D	台																			0
誘導灯 FF2P	台														2					2
誘導灯 FG	台															2		1		3
誘導灯 FH	台			2	1															3
誘導灯 FM	台		2	20	8	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	24	5	1		108
誘導灯 FI	台				2										2		4			8
誘導灯 FN	台																			
誘導灯 FJ	式		1		1					2	1		1		1					7
誘導灯 客席通路誘導灯	台																4			4
誘導灯 FF2DP(20B型)	台																		34	34
誘導灯 FC(20B型)	台																		12	12
誘導灯 FM	台																		4	4
誘導灯 FK	台																		8	8
誘導標識 H	枚		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1			16
計																				374

消防設備機器明細書

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
スプリンクラー設備	SPポンプ	台		2													1				3
	呼水装置	台		2													1				3
	補給水槽 SUS製 1．0m3耐塩仕様	台																	1		1
	補給水槽 SUS製 1．0m3標準仕様	台															1				1
	SPヘッド	個		104	80	92	91	91	91	99	113	95	103	97	114	104	7	118	2		1401
	流水検知装置 150A	台		1																	1
	流水検知装置 100A	台			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
	管末テスト装置	台		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			15
	電子サイレン	個		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			15
	補助散水栓 埋込型	台		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				55
	補助散水栓 埋込型 （併設）	台																1			1
	補助散水栓 高層階併用	台																3	4	1	8
	双口型送水口（埋込 型）本体	台		2																	2
	警報表示盤 20L	面		1																	1
	放水試験	式																			1
	加算																				1
	計																				

消防設備機器明細書

	項目	単位	ﾋﾟｯﾄ	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計	
泡消火設備	泡ポンプ	台		1																	1	
	泡ヘッド	個		60																	60	100個あたり
	SPヘッド(上向型)	個		16																	16	100個あたり
	流水検知装置100A	台		1																	1	
	電子サイレン	個		1																	1	
	一斉開放弁(本体) 50A	台		5																	5	
	手動起動弁	台		5																	5	
	双口型送水口(埋込 型)本体	台		2																	2	
	混成器 100A	台		1																	1	
	泡タンク400リットル型	台		1																	1	
	発泡試験	式																			1	
	放水試験	式																			1	
	廃液処理	式																			1	
	計																					

消防設備機器明細書

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
連結送水管設備	ポンプ	台															1				1
	ホース格納箱	台					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1		15
	双口型送水口(埋込型)本体	台		2																	2
	テスト弁 65A	個															1		1		2
	計																				
ドレンチャー設備	ポンプ	台																		1	1
	補給水槽 SUS製 0.5m3耐塩仕様	台																		1	1
	ドレンチャーヘッド	個																		36	36
	流水検知装置 100A	台																		3	3
	電子サイレン	個																		3	3
	一斉開放弁 加圧開 100A	台																		3	3
	警報表示盤 3L	面																		1	1
	電動弁 15A	個																		3	3
	手動起動押ボタン	個																		3	3
	放水試験	式																			1
	計																				

消防設備機器明細書

	項目 単位	ﾋﾟｯﾄ	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
小規模放水銃システム	小規模火災検出.消火ユニット 台		1																	1
	ユニット制御盤 台		1																	1
	中央端子盤 台		1																	1
	現地操作部 1L 台		1																	1
	現地操作部 防滴格納箱 台		1																	1
	放水圧力制御弁50A 個		1																	1
	点検ゲート弁50A 個		1																	1
	流量計 個		1																	1
	疑似火災試験 式																			1
	疑似放水試験 式																			1
	計																			
移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備 33kg 台		1																24	25
	同上消火設備薬剤交換詰替 台		1																4	5
	計																			
消防用水設備	採水口 単口埋込型 個		2																	2
	吸管投入口 個		2																	2
	標識 枚		2																	2
	開閉弁 個		2																	2
	計																			

消防設備機器明細書

	項目 単位	ﾋﾟｯﾄ	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
消火器	粉末消火器 本		16	4	5	9	9	9	8	6	8	6	8	6	7	6	8	4	26	145
	二酸化炭素消火器 本												1							1
	強化液消火器 本		1																	1
	計																			147
非常コンセント設備	非常コンセント100V 個													2	2	2	2			8
配線	絶縁抵抗測定及び 配線点検 式																			1
合計																				

作業表

区分			材質別床面積						日常①																								日常②		定期①							定期②					定期③		
種別									ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ア	イ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ
場所	施設名	面積	繊維（カーペット）	塩ビ床	磁器タイル	石材	その他	機能	作業箇所図配色	床	壁・天井	金属・光沢部分	ゴミ箱	ゴミ処理	窓台	ガラス扉	エレベーター扉・操作盤	その他扉	什器備品	フロアマット	灰皿	てすり	厨芥処理	流し台	洗面台	鏡	衛生陶器	汚物容器	衛生消耗品の補充	建物周り等	追加清掃	除塵・除草	散水及び点検	床	照明器具	ブラインド清掃	換気口	溜枡・側溝等	ビル外壁	正面駐車場椰子	樹木剪定	ビル外周緑地（斜面のみ）	窓ガラス	害虫駆除	床	ビル外周緑地（斜面除く）	施肥・消毒	換気口	フロアマット	貯水槽
B1	運転手控室	21.3		21.3				専有		月2	月2	月2	月2	月2	月2			月2																									年2	年2	年2			年6		
	公用車駐車場	359.3					359.3	専有																							平日			年1														年4	
	環境測定分析室	123.6		123.6				専有		週1	週1	週1	週1	週1	週1			週1																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	薬品庫	28.6		28.6				専有		週1	週1	週1	週1	週1	週1			週1																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	倉庫1	24.0		24.0				専有																																									
	倉庫2	7.2		7.2				専有																																									
	倉庫3	24.0		24.0				専有																																									
	倉庫4	18.3		18.3				専有																																									
	ゴミ庫	24.0		24.0				共用		適	適	適	適	適	適			適	適															年1		年1								年2					年6		
	中央監視室	34.1		34.1				共用		適	適	適	適	適	適			適	適															年1		年1								年2					年6	年4	
	仮眠室	6.7		6.7				共用		適	適	適	適	適	適			適	適															年1		年1								年2					年6		
	清掃員控室	13.8		13.8				共用		適	適	適	適	適	適			適	適															年1		年1								年2					年6		
	電気機械室	400.2					400.2	共用		適	適	適	適	適	適			適	適															年1		年1													年6		
	ATMコーナー	11.9				11.9		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2				年6	年4	
	喫煙コーナー	14.5				14.5		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2				年6	年4	
	共用スペース	424.7				424.7		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6	年4	
	トイレ・給湯	46.9		11.1		35.8		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				毎日	毎日				毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	5.7		5.7				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	中階段	14.8		14.8				共用		毎日	毎日	毎日										毎日									毎日			年1											年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	86.3		53.8		32.5		共用																																									
	小計	1,689.9	0.0	411.0	0.0	519.4	759.5																																											
1	展示コーナー	227.0	113.5			113.5		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6	年4	
	共用スペース	336.9				336.9		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6	年4	
	トイレ	48.3				48.3		共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				毎日	毎日				毎日		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	中階段	12.5		12.5				共用		毎日	毎日	毎日										毎日									毎日			年1											年2	年2						
	階段	32.5		32.5				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	128.9		90.9		38.0		共用																																									
	小計	786.1	113.5	135.9	0.0	536.7	0.0																																										
2	大会議室	179.1	179.1					専有		随	随	随						随	随															年1	年1	年1	年1								年2					年6		
	ロビー	82.1	82.1					共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1	年1							年2	年2				年6		
	特別会議室	57.1	57.1					専有		随	随	随			随			随	随															年1	年1	年1	年1								年2	年2				年6		
	小会議室	27.9	27.9					専有		随	随	随			随			随	随															年1	年1	年1	年1								年2	年2				年6		
	パントリー（給湯室）	13.5		13.5				共用		随	随	随	随	随				随	随				随	随							随				年1		年1									年2	年2				年6		
	倉庫	33.0		33.0				専有		適	適	適						適	適																年1		年1															
	共用スペース	129.4	99.5	29.9				共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日		年1	年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6		
	トイレ	47.2		47.2				共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				毎日	毎日				毎日		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	179.5	29.9	149.6				共用																																									
	小計	784.6	475.6	309.0	0.0	0.0	0.0																																									
3	事務所	553.9		553.9				専有																																										
	共用スペース	140.0		140.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	162.4		162.4				共用																																									
	小計	922.1	0.0	922.1	0.0	0.0	0.0																																									
4	事務所	553.9		553.9				専有																																									
	共用スペース	140.0		140.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	162.4		162.4				共用																																									
	小計	922.1	0.0	922.1	0.0	0.0	0.0																																									
5	事務所	553.9		553.9				専有																																									
	共用スペース	140.0		140.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	162.4		162.4				共用																																									
	小計	922.1	0.0	922.1	0.0	0.0	0.0																																									
6	事務所	597.1		597.1				専有																																									
	共用スペース	140.0		140.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1								年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日		毎日			年1		年1									年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	119.2		119.2				共用																																									
	小計	922.1	0.0	922.1	0.0	0.0	0.0																																									

作業表

区分			材質別床面積							日常①																						日常②		定期①									定期②					定期③		
種別										ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ア	イ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ
場所	施設名	面積	繊維（カーペット）	塩ビ床	磁器タイル	石材	その他	機能	作業箇所図配色	床	壁・天井	金属・光沢部分	ゴミ箱	ゴミ処理	窓台	ガラス扉	エレベーター扉・操作盤	その他扉	什器備品	フロアマット	灰皿	てすり	厨芥処理	流し台	洗面台	鏡	衛生陶器	汚物容器	衛生消耗品の補充	建物周り等	追加清掃	除塵・除草	散水及び点検	床	照明器具	ブラインド清掃	換気口	溜枡・側溝等	ビル外壁	正面駐車場椰子	樹木剪定	ビル外周緑地（斜面のみ）	窓ガラス	害虫駆除	床	ビル外周緑地（斜面除く）	施肥・消毒	換気口	フロアマット	貯水槽
7	厚生室	107.2		107.2				専有		週1	週1	週1	週1	週1	週1																				年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	大会議室	107.6		107.6				専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	中会議室1	58.0		58.0				専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	中会議室2	50.0		50.0				専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	文書保管庫	86.2		86.2				専有																																									
	男女更衣室	66.5		66.5				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2						週2	週2								年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	倉庫1	17.2		17.2				専有																												年1													
	倉庫2	15.0		15.0				専有																												年1													
	レストスペース	18.4		18.4				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	共用スペース	164.3		164.3				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	毎日			年1		年1								年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	142.0		142.0				共用																																									
	小計	898.2	0.0	898.2	0.0	0.0	0.0																																										
8	計画課	142.1		142.1				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	建設課	189.7		189.7				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	電算室	33.1		33.1				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	資料・図書コーナー	70.3		70.3				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	小会議室1	33.1		33.1				専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	小会議室2	28.4		28.4				専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	倉庫	15.6		15.6				専有																												年1													
	コピーコーナー	24.9		24.9				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	レストスペース	20.2		20.2				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	共用スペース	53.3		53.3				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	毎日			年1		年1								年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	221.7		221.7				共用																																									
	小計	898.2	0.0	898.2	0.0	0.0	0.0																																									
9	総務課	153.7		153.7				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	副管理者室	52.5	52.5					専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2				年6		
	部長室1・2	47.8		47.8				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	秘書受付	7.4		7.4				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	出納室	43.0		43.0				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	特別会議室	64.7	64.7					専有		週1	週1	週1			週1				週1															年1	年1	年1							年2	年2				年6		
	会議室1	24.0		24.0				専有		週1	週1	週1			週1				週1																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	会議室2	43.0		43.0				専有		週1	週1	週1			週1				週1																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	閲覧室	9.8		9.8				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	来客スペース	14.1		14.1				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	コピーコーナー	13.1		13.1				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	消耗品倉庫	15.0		15.0				専有										週2																		年1													
	倉庫	17.2		17.2				専有										週2																		年1													
	レストスペース	18.4		18.4				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	共用スペース	53.1		53.1				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日										毎日			年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	毎日			年1		年1								年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1										年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	255.6		255.6				共用																																									
	小計	898.2	117.2	781.0	0.0	0.0	0.0																																									

作業表

区分			材質別床面積							日常①																								日常②		定期①										定期②					定期③		
種別										ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ア	イ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ
場所	施設名	面積	繊維（カーペット）	塩ビ床	磁器タイル	石材	その他	機能	作業箇所図配色	床	壁・天井	金属・光沢部分	ゴミ箱	ゴミ処理	窓台	ガラス扉	エレベーター扉・操作盤	その他扉	什器備品	フロアマット	灰皿	てすり	厨芥処理	流し台	洗面台	鏡	衛生陶器	汚物容器	衛生消耗品の補充	建物周り等	追加清掃	除塵・除草	散水及び点検	床	照明器具	ブラインド清掃	換気口	溜枡・側溝等	ビル外壁	正面駐車場椰子	樹木剪定	ビル外周緑地（斜面のみ）	窓ガラス	害虫駆除	床	ビル外周緑地（斜面除く）	施肥・消毒	換気口	フロアマット	貯水槽
10	管理課	223.4		223.4				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	振興課	108.3		108.3				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	小会議室1	33.1		33.1				専有		週1	週1	週1				週1			週1														年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	小会議室2	28.4		28.4				専有		週1	週2	週1				週1			週1														年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	倉庫スペース	21.2		21.2				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	倉庫	15.7		15.7				専有																												年1														
	レストスペース	19.8		19.8				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日									毎日				年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	電算室	114.6		114.6				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	共用スペース	53.4		53.4				共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日									毎日				年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	30.0		30.0				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	毎日				年1		年1								年2	年2			年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1									年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	214.5		214.5				共用																																										
	小計	898.2	0.0	898.2	0.0	0.0	0.0																																											
11	議場	169.3	169.3					専有		月1	月1	月1			月1				月1															年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	議長・副議長室	40.6	40.6					専有		月1	月1	月1			月1				月1															年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	議会事務局	35.0		35.0				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2	週2		週2	週2																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	議員控室	68.1	68.1					専有		月1	月1	月1			月1				月1		適													年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	委員会室	83.7	83.7					専有		月1	月1	月1			月1				月1															年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	委員会ロビー	18.9	18.9					共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日									毎日				年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	管理者室	66.8	66.8					専有		月1	月1	月1			月1				月1															年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	監査委員室	34.6	34.6					専有		月1	月1	月1			月1				月1															年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	共用スペース	165.8	165.8					共用		平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日									毎日				年1	年1	年1	年1						年2	年2				年6		
	トイレ・給湯室	31.9		31.9				共用		平日	平日	平日	平日	平日				平日	平日				平日	平日	平日	平日	平日	平日	平日	毎日				年1		年1								年2	年2			年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1									年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	147.7		147.7				共用																																										
	小計	898.2	647.8	250.4	0.0	0.0	0.0																																											
12	船舶情報管理室	150.4		150.4				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	管理室	6.7		6.7				専有		週2	週2	週2	週2	週2	週2			週2	週2															年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	レストラン	116.6					116.6	専有		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日	毎日																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	喫茶コーナー	82.3					82.3	専有		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日	毎日																年1	年1	年1							年2	年2	年2			年6		
	厨房	56.1		56.1				専有																											年1		年1								年2						
	従業員控室・前室	20.1		20.1				専有																											年1		年1								年2						
	空中庭園（階段含）	138.9			138.9			共用																						月1														年2							
	共用スペース	6.5		6.5				共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	122.3		122.3				共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				毎日	毎日				毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				年1		年1								年2	年2			年6		
	階段	35.8		17.9		17.9		共用		平日	平日	平日										平日												年1									年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	186.4		171.4		15.0		共用																																										
	小計	922.1	0.0	551.4	138.9	32.9	198.9																																											
13	空中庭園（階段含）	442.2			442.2			共用																						月1														年2							
	共用スペース	30.1		30.1				共用		月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2	月2										月2			年1	年1	年1							年2	年2				年6		
	階段	35.8		35.8				共用		月2	月2	月2										月2												年1									年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	139.5		124.5		15.0		共用																																										
	小計	647.6	0.0	190.4	442.2	15.0	0.0																																											
14	展望・展示室	470.5	470.5					専有		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			毎日	毎日															年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	展望ロビー	203.7	203.7					専有		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			毎日	毎日															年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	共用スペース	108.1	108.1					共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日										毎日			年1	年1	年1	年1						年2	年2	年2			年6		
	トイレ・給湯室	23.8		23.8				共用		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			毎日	毎日				毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				年1		年1								年2	年2			年6		
	階段	35.8		35.8				共用		平日	平日	平日										平日												年1									年2	年2						
	その他（EV、EPSなど）	81.1		81.1				共用																																										
	小計	923.0	782.3	140.7	0.0	0.0	0.0																																											
PH	共用スペース	112.2		112.2				共用		月2	月2	月2	月2	月2	月2		月2	月2	月2	月2	月2										月1			年1	年1	年1							年2	年2				年6		
	階段	37.5		37.5				共用		月2	月1	月1										月2												年1									年2	年2						
	小計	149.7	0.0	149.7	0.0	0.0	0.0																																											
	合計（一部外部含む）	14,082.4	2,136.4	######	581.1	1,104.0	958.4																																												
その他	エレベーター	13.0		13.0				共用		毎日	毎日	毎日					毎日					毎日				毎日								年1										年2							
	貯水槽							共用																																											年1
	外構（植栽含む） ビル外周緑地	12,508.7					12,508.7	共用																					毎日	毎日	毎日	毎日				年1			年1	年1						年2	年2					
	立体駐車場（植栽含む） 緑の丘	6,689.4					6,689.4	共用																					平日	平日	平日	毎日				年1										年2	年2					
	窓ガラス（内側・外側）	3,958.4					3,958.4	共用																																											
	正面玄関椰子	22本					22本																																											
	外壁（1面）	1,500.0					1,500.0	共用																																										

※窓ガラス面積は1回分面積（外側全面及びテナント部分を除く内側）

※「適」は、善良な管理者の立場から見て適当な時期の意味である。
※「随」は、使用終了ごとに清掃することを基本とするが、最終使用日より1週間以上会議室を使用しなかった場合は、次回月曜日の非使用時間帯に清掃することとする。
※11階については、議会開会日の2日前に再度、日常①のコを実施する



B1階平面図

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正

特記



1階平面図

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正

特記

作業箇所図 3/10

3階平面図

2階平面図


29300
6150
17000
6150
EV
EPS
AC機械室 (N)
AC機械室 (S)
貨車置室
EV
EV
EV

29300
6150
17000
6150
29300
6150
17000
6150
AC機械室 (N)
EPS
EV
非常用EV
EVホール
レストスペース
コピーコーナー
資料・図書コーナー
会議室
EPS
小会議室2
小会議室1
電気室
工場長
AC機械室 (S)
EPS
X6
X5
X2
X1
Y8
Y7
Y4
Y3

8階平面図

29300
6150
17000
6150
29300
6150
17000
6150
AC機械室 (N)
大会議室
EPS
EV
非常用EV
EVホール
レストスペース
会議2
文書保管庫
男子更衣室
女子更衣室
中会議室2
中会議室1
会議1
EPS
AC機械室 (S)
X6
X5
X2
X1
Y8
Y7
Y4
Y3

7階平面図

10階平面図

9階平面図

11階平面図



12階平面図

凡例

作業箇所図 7/10

作業箇所図 8/10

凡例
- 押出成形セメント板 ALC t1
- LGS

14階平面図

13階平面図

凡例
押出成形セメント板 ALC
軽量鉄骨 LGS
ルーフドレン
笠木 1
増打ドレン

作業箇所図 9/10

PH屋根伏図

PH平面図



作業箇所図

10/10

株式会社 石本建築事務所 東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜	訂正	特記	現工個	主関・検正・担当	設計番号 71318	四日市港ポートビル（仮称）建設工事	一級建築士 登録第45020号 松島孝彰
					図面番号 8	配置図 縮尺 1/300 (1/600)	製作日 97. 3.



空調機械室	
全熱 1500X850X300	1
EA 1930CMH	

PWC	
HS 250X250	1
EA 100CMH	

身障者WC	
HS 600X200	1
EA 160CMH	

LWC	
HS 300X300	1
EA 530CMH	

男子WC	
HS 200X200	2
EA 135CMH	

ポンプ室	
全熱 350X250	1
OA 570CMH	
全熱 350X250	1
EA 570CMH	

電気室(ケーブル室)	
VHS 250X250	1
OA 325CMH	
VHS 300X300	2
OA 570CMH	
HS 250X250	1
EA 325CMH	

通信機械室	
VHS 150X150	1
OA 100CMH	
HS 150X150	1
EA 100CMH	

監視センター	
VHS 450X450	1
OA 1100CMH	

中央監視室	
VHS 150X150	1
OA 100CMH	
HS 150X150	1
EA 100CMH	

会議室	
全熱 1200X850	1
EA 36360CMH	
全熱 800X450	1
EA 8400CMH	

女子	
HS 200X200	1
RA/FX 100CMH	

空調・給湯機械室	
全熱 650X400	2
OA 1890CMH	
全熱 650X400	2
EA 1890CMH	

電気室	
全熱 1000X500	3
OA 2093CMH	
全熱 800X400	3
EA 2093CMH	

湯沸室	
VHS 250X250	2
OA 325CMH	

EAG-001
0.04㎡(有効)
EA 520CMH (建築工事)

EAG-002
0.05㎡(有効)
EA 580CMH (建築工事)

EAG-003
0.21㎡(有効)
EA 2965CMH (建築工事)

OAG-001
0.20㎡(有効)
OA 2125CMH (建築工事)

OAG-002
3.4㎡(有効)
OA 36360CMH (建築工事)

備考

*EF-B07系統の排気ダクトは、
共通ピコーティングダクトとする。

71318	四日市海洋ポートビル (OCMS) 機械設備工事
機-32	地下1階空調・排気ダクト図 1/200

株式会社 日本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・韓国

FWC		
HS	350X350	1
EA	660CMH	

MWC		
HS	350X350	1
EA	630CMH	

身障者WC		
HS	200X200	1
EA	180CMH	

展示コーナー1		
VHS	400X400	1
OA	870CMH	
サプライスリット（建築工事）		1
SA	2000CMH	
レタンスリット（建築工事）		1
RA	2000CMH	

OAG-011	
0.09kW (3φ)	
OA 670CMH	(建築工事)

RAG-011	*RAG 下部 1FL に取付け
4.56kW (3φ)	
RA 1647CMH	(建築工事)

OAG-012	
0.09kW (3φ)	
OA 870CMH	(建築工事)

RAG-012	*RAG 下部 1FL に取付け
4.58kW (3φ)	
RA 1647CMH	(建築工事)

展示コーナー2		
VHS	400x400	1
OA	870CMH	
サプライスリット（建築工事）		1
SA	2580CMH	
レタンスリット（建築工事）		1
RA	2580CMH	

一般用エントランスユニット		
ノズル(5台)	250φ	16
SA	1000CMH	
吹出口	(建築工事)	10
SA	2120CMH	

*5箇所にダミーする

1階平面図

立体駐車場 2階平面図

立体駐車場 3階平面図

*AHU-011・012のSAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・関西

訂正	
特記	
竣工図	
設備・構造・意匠	
物件番号	71318
図面番号	第-33
工事名称	四日市港ポートビル（仮称）機械設備工事
図面名称	1階空調・換気ダクト図 縮尺 1/200
一級建築士 登録番号	第 号
設備事務	

MWO	
HS 300X900	2
EA 440CMH	

FWC	
HS 250X250	2
EA 385CMH	

FWC	
HS 300X300	1
EA 450CMH	

MWC	
HS 250X250	2
EA 265CMH	

排T	
BL-D 2000L	3
SA 1090CMH	
VHS 350X350	1
EA-U2 540CMH	
HS 750X750	1
RA 3270CMH	

OAG-021
0.97kW(3φ)
OA 10400CMH (機械工事)

EAG-021
0.85kW(3φ)
EA 12380CMH (機械工事)

OAG-022
0.70kW(3φ)
OA 7500CMH (機械工事)

EAG-022
0.55kW(3φ)
EA 7830CMH (機械工事)

RAG-021
1.04kW(3φ)
RA 7500CMH (機械工事)

OE-1	
吹出口 3500X150	2
SA 2625CMH	
BL-S 2300L	5
SA 450CMH	

(機械工事)

大空間	
吹出口 2500X30	24
SA 282CMH	
吸込口 1000X300	3
RA 2254CMH	

(機械工事)
(機械工事)

小空間(主階事務室)	
E2 #20	1
SA 380CMH	
BL-S 2000L	2
SA 360CMH	
HS 400X400	2
RA 550CMH	

倉庫	
HS 350X350	1
EA 530CMH	

パントリー	
HS 250X250	1
EA 330CMH	

排気設置	
E2 #25	2
SA 460CMH	
BL-S 3000L	2
SA 540CMH	
BL-S 2400L	1
SA 540CMH	
HS 650X600	2
RA 1271CMH	

排T2	
VHS 700X700	1
EA-U2 2310CMH	
BL-S 3000L	4
SA 645CMH	
吸込口 2500X50	2
RA 1290CMH	

(機械工事)

排T1	
BL-S 3000L	4
SA 645CMH	
吸込口 2600X50	2
RA 1290CMH	

(機械工事)

2階平面図

排T	
BL-S 1500L	2
SA 520CMH	
HS+F 350X350	2
RA 520CMH	

3・4階平面図

OAG-031, 041
0.45kW(3φ)
OA 4700CMH (機械工事)

3, 4階天井

EAG-031, 041
0.41kW(3φ)
EA 5780CMH (機械工事)

3, 4階天井

OAG-032, 042
0.49kW(3φ)
OA 5300CMH (機械工事)

3, 4階天井

EAG-032, 042
0.37kW(3φ)
EA 5300CMH (機械工事)

3, 4階天井

居室換気1	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 250CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	5
SA 334CMH	
吸込口	
RA 2420CMH	

(電気工事)

居室換気4	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 337CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	5
SA 322CMH	
吸込口	
RA 2620CMH	

(電気工事)

居室換気2	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 263CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	6
SA 297CMH	
吸込口	
RA 2570CMH	

(電気工事)

居室換気5	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 297CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	6
SA 296CMH	
吸込口	
RA 2370CMH	

(電気工事)

居室換気3	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 310CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	6
SA 308CMH	
吸込口	
RA 2780CMH	

(電気工事)

居室換気6	
ﾌｧﾐﾘｰ給気口	3
SA 343CMH	
ﾌｧﾐﾘｰ排気口	5
SA 322CMH	
吸込口	
RA 2640CMH	

(電気工事)

排T2	
BL-D 2000L	3
SA 1077CMH	
HS 600X900	1
RA 3230CMH	
VHS 350X350	1
EA-U2 540CMH	

設備概要

- AHU-021・022系空調機につながる室の吹出・吸込口のボックスは、主ダクト径(251)付とする。
- ※:システム天井組込器具(電気工事)とし、器具付属ボックスへの接続までを本工事とする。
- AHU-021・022系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。
- AHU-031・032・033・034系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。
- AHU-041・042・043・044系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

工事名称	四日市海洋ポートビル(仮称)機械設備工事
図面名称	2～4階空調・換気ダクト図
図面番号	機-34
設計番号	71318

FWC		
HS	300X300	1
EA	450CMH	

MWC		
HS	250X250	2
EA	265CMH	

屋下1		
BL-D	2000L	3
SA	1124CMH	
VHS	350X350	1
EA-U	540CMH	
HS	750X750	1
RA	3370CMH	

OAG-051
0.45kW(有効)
OA 4800CMH

(電気工事)

EAG-051
0.41kW(有効)
EA 5880CMH

(電気工事)

OAG-052
0.49kW(有効)
OA 5200CMH

(電気工事)

EAG-052
0.37kW(有効)
EA 5200CMH

(電気工事)

屋事務室1		
アネモ型吹出口φ		4
SA 350CMH		
アネモ型吹出口φ		8
SA 325CMH		
埋込口φ		
RA 4000CMH		

(電気工事)

屋事務室3		
アネモ型吹出口φ		5
SA 308CMH		
アネモ型吹出口φ		7
SA 303CMH		
埋込口φ		
RA 3050CMH		

(電気工事)

屋事務室2		
アネモ型吹出口φ		6
SA 350CMH		
アネモ型吹出口φ		8
SA 325CMH		
埋込口φ		
RA 4700CMH		

(電気工事)

屋事務室4		
アネモ型吹出口φ		5
SA 333CMH		
アネモ型吹出口φ		7
SA 324CMH		
埋込口φ		
RA 2620CMH		

(電気工事)



3階平面図

屋下2		
BL-D	2000L	3
SA	1067CMH	
HS	600X900	1
RA	3200CMH	
VHS	350X350	1
EA	540CMH	

FWC		
HS	300X300	1
EA	450CMH	

MWC		
HS	250X250	2
EA	265CMH	

屋下		
BL-D	2000L	3
SA	1140CMH	
VHS	350X350	1
EA-U	540CMH	
HS	750X750	1
RA	3420CMH	

OAG-061
0.45kW(有効)
OA 4700CMH

(電気工事)

EAG-061
0.41kW(有効)
EA 5780CMH

(電気工事)

OAG-062
0.49kW(有効)
OA 5200CMH

(電気工事)

EAG-062
0.37kW(有効)
EA 5200CMH

(電気工事)

屋事務室1		
アネモ型吹出口φ		3
SA 250CMH		
アネモ型吹出口φ		5
SA 328CMH		
埋込口φ		
RA 2390CMH		

(電気工事)

屋事務室4		
アネモ型吹出口φ		3
SA 340CMH		
アネモ型吹出口φ		5
SA 316CMH		
埋込口φ		
RA 2600CMH		

(電気工事)

屋事務室2		
アネモ型吹出口φ		3
SA 263CMH		
アネモ型吹出口φ		6
SA 290CMH		
埋込口φ		
RA 2530CMH		

(電気工事)

屋事務室5		
アネモ型吹出口φ		3
SA 297CMH		
アネモ型吹出口φ		5
SA 290CMH		
埋込口φ		
RA 2340CMH		

(電気工事)

屋事務室3		
アネモ型吹出口φ		3
SA 310CMH		
アネモ型吹出口φ		6
SA 303CMH		
埋込口φ		
RA 2750CMH		

(電気工事)

屋事務室6		
アネモ型吹出口φ		3
SA 357CMH		
アネモ型吹出口φ		5
SA 334CMH		
埋込口φ		
RA 2740CMH		

(電気工事)



3階平面図

屋72		
BL-D	2000L	3
SA	1110CMH	
HS	600X900	1
RA	3330CMH	
VHS	350X350	1
EA-U	540CMH	

注事項

H：システム天井組込器具（電気工事）とし、器具付属ボックスへの接続までを本工事とする。

●AHU-051・052・053・054系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

●AHU-061・062・063・064系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・英国・韓国

訂正		工事	空調・換気・排煙
内容			
特記			

図面番号	71316	工事名称	四日市港ポートビル（仮称）機械設備工事
図面番号	機-35	図面名称	5・6階空調・換気ダクト図
		縮尺	1/200

一級建築士
登録番号 45823 号
松島 幸樹

FWC		
HS	300X300	1
EA	450CMH	

MWC		
HS	250X250	2
EA	265CMH	

倉庫1		
VHS	200X200	1
RA-12	260CMH	

倉庫2		
HS	200X200	1
EA	210CMH	
VHS	200X200	1
RA-12	210CMH	

ボT1		
BL-D	2000L	3
SA	630CMH	
HS	650X500	1
RA	2150CMH	
HS	200X200	1
RA-12	260CMH	

レストスペース		
VHS	400X400	1
SA	1110CMH	
VHS	400X400	1
EA-12	1080CMH	
HS	250X250	1
RA-12	210CMH	

OAG-071
0.94kW(4P)
OA 10100CMH

(電気工事)

EAG-071
0.78kW(4P)
EA 11180CMH

(電気工事)

OAG-072
0.38kW(4P)
OA 4000CMH

(電気工事)

EAG-072
0.28kW(4P)
EA 4000CMH

(電気工事)

和室1		
VHS	200X200	1
SA	270CMH	
HS	200X200	1
RA	270CMH	

和室2		
VHS	200X200	1
SA	210CMH	
HS	200X200	1
RA	210CMH	

厨主室		
BL-D	2000L	3
SA	600CMH	
HS	300X300	2
RA	480CMH	

女官用寝室		
VHS	250X250	2
SA	440CMH	
HS	250X250	2
RA	440CMH	

女子更衣室		
HS	300X300	1
RA	570CMH	

男子更衣室		
HS	300X300	2
RA	630CMH	

中広間主1		
VHS	400X400	2
SA	750CMH	
HS	400X400	2
RA	750CMH	

中広間主2		
VHS	400X400	2
SA	750CMH	
HS	400X400	2
RA	750CMH	

大広間主		x2
E2	#20	2
SA	410CMH	
BL-S	2500L	2
SA	540CMH	
HS	450X450	2
RA	950CMH	

ボT2		
VHS	300X300	2
SA	490CMH	



7階平面図

FWC		
HS	250X250	1
EA	450CMH	

MWC		
HS	200X200	2
EA	265CMH	

レストスペース		
VHS	450X450	1
SA	1380CMH	
VHS	400X400	1
EA-12	1080CMH	

倉庫		
VHS	200X200	1
RA-12	260CMH	

ボT1		
BL-D	2000L	3
SA	690CMH	
HS	1200X600	1
RA	3450CMH	
HS	200X200	1
RA-12	260CMH	



8階平面図

OAG-081
0.74kW(4P)
OA 7900CMH

EAG-081
0.63kW(4P)
EA 8980CMH

電気室		
ﾌｧﾝ制気口●		3
SA	310CMH	
ﾌｧﾝ制気口●		2
SA	240CMH	
HS+F	350X350	1
RA	930CMH	

(電気工事)

東側・西側コーナー		
ﾌｧﾝ制気口●		4
SA	253CMH	
ﾌｧﾝ制気口●		2
SA	345CMH	
埋込口●		
RA	2780CMH	

(電気工事)

和室コーナー		
ﾌｧﾝ制気口●		6
SA	332CMH	

(電気工事)

北面廊		
ﾌｧﾝ制気口●		6
SA	337CMH	
ﾌｧﾝ制気口●		4
SA	338CMH	
埋込口●		
RA	3370CMH	

(電気工事)

工事掛		
ﾌｧﾝ制気口●		5
SA	342CMH	
ﾌｧﾝ制気口●		7
SA	309CMH	
埋込口●		
RA	4350CMH	

(電気工事)

ボT2		
VHS	350X350	1
SA	765CMH	
VHS	250X250	1
SA	300CMH	
HS	250X250	1
RA-12	300CMH	

小広間主1		
E2	#20	1
SA	400CMH	
HS	300X300	1
RA	400CMH	

小広間主2		
E2	#20	1
SA	300CMH	
HS	250X250	1
RA	300CMH	

備考事項

- AHU-072系空調機につながる室の吹出・吸込口のボックスは、全て消音内貼(25t)付とする。
- *1:システム天井組込器具(電気工事)とし、器具付属ボックスへの接続までを本工事とする。
- *AHU-071・072系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。
- *AHU-081・082・083系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正	摘要	設計・監理・責任	設計番号	71318	四日市港ポートビル(仮称)機械設備工事	一級建築士
			図面番号	M-36	7・8階空調・換気ダクト図 1/200	設備事務所

OAG-091	
0.47㎾(有効)	
OA 5000CMH	(電気工事)

EAG-091	
0.63㎾(有効)	
EA 6080CMH	(電気工事)

OAG-092	
0.63㎾(有効)	
OA 6700CMH	(電気工事)

EAG-092	
0.47㎾(有効)	
EA 6700CMH	(電気工事)

厨T1	
BL-D 2000L	3
SA 527CMH	
HS 1000X600	1
RA 3700CMH	
HS 200X200	1
RA/2 260CMH	

FWC	
HS 250X250	1
EA 450CMH	

MWC	
HS 200X200	2
EA 265CMH	

倉庫	
VHS 200X200	1
RA/2 260CMH	

洗浄室	
VHS 200X200	1
RA/2 210CMH	

レストスペース	
VHS 600X600	1
SA 2120CMH	
VHS 350X350	1
EA/2 680CMH	

会議室	
E2 #25	1
SA 400CMH	
HS 250X250	1
RA 400CMH	

入居室	
E2 #20	2
SA 450CMH	
HS 300X300	2
RA 450CMH	

特別応接室	
E2 #25	1
SA 500CMH	
HS 300X300	1
RA 500CMH	

コピーコーナー	
HS 250X250	1
RA 360CMH	

給湯室	
C2 #15	1
SA 110CMH	

湯沸室	
E2 #15	1
SA 160CMH	

厨T2	
ｱﾈﾓ製吹出口*	4
SA 330CMH	
吸込口*	
RA 1230CMH	

(電気工事)

給気ﾁｬﾝﾊﾞｰ	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 275CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	8
SA 345CMH	
吸込口*	
RA 4135CMH	
E2 #15	1
SA 275CMH	
HS 250X250	1
RA/2 275CMH	

(電気工事)

給気ﾁｬﾝﾊﾞｰ下	
VHS 300X300	1
EA/2 400CMH	

厨系統1	
E2 #15	1
SA 150CMH	
HS 150X150	1
RA 150CMH	

厨系統1	
E2 #15	1
SA 100CMH	
HS 150X150	1
RA 100CMH	

厨系統2	
E2 #15	1
SA 100CMH	
HS 150X150	1
RA 100CMH	

5階平面図

FWC	
HS 250X250	1
EA 450CMH	

MWC	
HS 200X200	2
EA 265CMH	

倉庫スペース	
ｱﾈﾓ口*	1
EA 230CMH	

倉庫	
VHS 200X200	1
RA/2 240CMH	

厨T1	
BL-D 2000L	3
SA 797CMH	
HS 1200X500	1
RA 4070CMH	
HS 200X200	1
EA/2 240CMH	

レストスペース	
VHS 500X500	1
SA 1580CMH	
VHS 300X300	1
SA 480CMH	

EAG-101	
0.11㎾(有効)	
EA 1550CMH	(電気工事)

OAG-101	
0.98㎾(有効)	
OA 10480CMH	(電気工事)

EAG-102	
0.66㎾(有効)	
EA 9400CMH	(電気工事)

電気室	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 318CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	6
SA 325CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 372CMH	
HS+F 500X500	1
RA 1860CMH	
吸込口*	
RA 880CMH	

(電気工事)

通信室	
ｱﾈﾓ製吹出口*	4
SA 353CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 348CMH	
吸込口*	
RA 3150CMH	

(電気工事)

厨T2	
VHS 400X400	1
SA 1050CMH	
HS 700X400	1
RA 1830CMH	

小会議室1	
E2 #20	1
SA 400CMH	
HS 250X250	1
RA 400CMH	

発電機室	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 324CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	4
SA 288CMH	
吸込口*	
RA 2770CMH	

(電気工事)

倉庫	
ｱﾈﾓ製吹出口*	5
SA 312CMH	
ｱﾈﾓ製吹出口*	4
SA 270CMH	
吸込口*	
RA 2540CMH	
E2 #20	1
SA 350CMH	
HS 250X250	*1
RA/2 200CMH	

(電気工事)

小会議室機械室下	
VHS 400X400	1
EA/2 1080CMH	

小会議室2	
E2 #20	1
SA 300CMH	
HS 250X250	1
RA 300CMH	

10階平面図

備考事項

・AHU-094系空調機につながる吸出・吸込口のボックスは、
土下清掃前貼(25t)付とする。

*1：システム天井組込器具(電気工事)とし、器具付属
ボックスへの接続までを本工事とする。

*AHU-091・092・093・094系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

*AHU-101・102・103系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正

特記

竣工前	設計・施工・監理	設計番号	71318
		図面番号	

工事名称 四日市港ポートビル（仮称）機械設備工事

一級建築士 登録番号 45826 号

FWC		
HS	300X300	1
EA	560CMH	

MWC		
HS	300X300	1
EA	560CMH	

MWC		
HS	250X250	2
EA	400CMH	

車椅子WC		
HS	200X200	1
EA	190CMH	

FWC		
HS	300X300	1
EA	510CMH	

倉庫1		
VHS	150X150	1
OA	100CMH	

倉庫2		
VHS	150X150	1
OA	100CMH	

OAG-111
L. 10M(有効)
OA 11800CMH (電気工事)

EAG-111
0. 9M(有効)
EA 13020CMH (電気工事)

OAG-112
0. 5M(有効)
OA 5400CMH (電気工事)

EAG-112
0. 3M(有効)
EA 5400CMH (電気工事)

機械室換気		
E2	#15	1
SA	200CMH	
HS	200X200	1
RA	200CMH	

電気室・発電機室換気		
E2	#20	3
SA	375CMH	
HS	250X250	1
RA	375CMH	

厨房換気		
E2	#25	2
SA	463CMH	
HS	300X300	2
RA	463CMH	

空気調和		
BL-S	2500L	3
SA	540CMH	
E2	#20	3
SA	363CMH	
HS	350X350	3
RA	904CMH	

給湯		
給気工事		4
SA	965CMH	
給気工事		8
SA	580CMH	
HS	200X1500	4
RA	2126CMH	

倉庫エアコン		
VHS	300X300	1
SA	590CMH	
HS	300X300	1
RA	590CMH	

倉庫		
VHS	500X500	2
SA	1688CMH	
HS	500X500	2
RA	1688CMH	
VHS	400X400	1
EA×2	1220CMH	

給気・排煙兼用		
E2	#12.5	1
SA	125CMH	
HS	150X150	1
RA	125CMH	

給気専用		
E2	#15	1
OA	200CMH	
HS	200X200	1
EA	200CMH	

1階平面図

OAG-121
0. 2M(有効)
OA 2575CMH (電気工事)

EAG-121
0. 2M(有効)
EA 4075CMH (電気工事)

OAG-122
0. 8M(有効)
OA 8900CMH (電気工事)

EAG-122
0. 6M(有効)
EA 9000CMH (電気工事)

客室		
BL-S	2500L	4
SA	375CMH	
HS	700X450	1
RA	1500CMH	
VHS	500X500	1
EA×2	1600CMH	

レストラン		
BL-D	3000L	4
SA	1080CMH	
C2	#25	4
SA	595CMH	
HS	400X400	1
RA	1080CMH	
HS	2100X500	1
RA	5600CMH	

ラウンジ		
BL-S	3000L	2
SA	540CMH	
C2	#25	2
SA	460CMH	
C2	#15	1
SA	200CMH	
HS	1000X600	1
RA	2000CMH	
HS	200X200	1
RA	200CMH	

機械室換気		
E2	#25	4
OA	194CMH	
HS	300X300	4
EA	200CMH	

給気専用		
VHS	200X200	1
SA	150CMH	

2階平面図

設備概要

- AHU-111・112・113系空調機につながる吸込・吹出口のボックス全て消音内貼(25t)とする。
- AHU-121系空調機につながる吸込・吹出口のボックスは、全て消音内貼(25t)とする。
- AHU-111・112・113系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。
- AHU-121系SAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。
- HEX-121系OAダクトのインペイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所	訂正	特記	竣工図	71318	四日市湯ノ山ポートビル（仮称）機械設備工事
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・英国・韓国			第一38	11・12階空調・換気ダクト図	1/200





OAG-131	
0.05㎥/s	
OA 510CMH	(建築工事)

EAG-131	
0.03㎥/s	
EA 340CMH	(建築工事)

EAG-132	
0.04㎥/s	
EA 510CMH	(建築工事)

FWC		
HS	200X200	1
EA	180CMH	

MWC		
HS	200X200	1
EA	240CMH	

身障者WC		
HS	200x200	1
EA	200CMH	

厨房・厨冷室		
C2	#25	4
OA	738CMH	
C2	#25	4
EA	738CMH	
VHS	300X300	1
EA-1次	620CMH	

備考欄

・HEX-141&OAダクトのインベイ部分は、GWダクトとする。

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・韓国

設計者		図面番号	7)316
工事名	四日市港ポートビル（仮称）機械設備工事		
図面名	13・14階空調・換気ダクト図	縮尺	1/200
図面番号	換-39		

OAG-141
0.24kW
OA 2575CMH

(給気工事)

EAG-141
0.05kW
EA 620CMH

(排気工事)

EAG-142
0.19kW
EA 2575CMH

(排気工事)

OAG-PH1
0.35kW
OA 1900CMH

(給気工事)×2

EAG-PH1
0.35kW
OA 3800CMH

(排気工事)

OAG-PH2
0.36kW
OA 1600CMH

(給気工事)

EAG-PH2
0.175kW
EA 1600CMH

(排気工事)

OAG-PH3
0.35kW
OA 1600CMH

(給気工事)

EAG-PH3
0.175kW
EA 1600CMH

(排気工事)



PH平面図



PH軸組図

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・北京・韓国

打 文	物 名	竣工日	主任・担当・設計	設計番号 71318.	四日市港ポートビル（仮称）機械設備工事
				図面番号 機-40	PH階空調・換気ダクト図 尺 1/200

厨房器具リスト ※別途工事

No.	器具名	品番	台数	寸法 W	D	H	給水径 (A)	給湯径 (A)	排水径 (A)	電気(60Hz) 1φ100V (W)	1φ200V (kW)	3φ200V (kW)	アース	備考
1	冷蔵庫	SRR-UV1881	1	1800	800	1880			40	386				1621L
2	冷凍庫	SRF-UV1283	1	1210	800	1880			40			0.687		1056L
3	二槽シンク	-	1	1350	750	900	15x2	15x2	40x2					
4	作業台		1	900	600	800								
5	電磁調理器(テーブル)	TIS-06-5S1	2	1800	600	800						5.5x4	G要	
6	コールドテーブル(冷蔵庫)	SUC-UV1871	1	1800	750	800			40	299				532L
7	調理台		1	1200	750	800								戸棚付
8	上棚(1段)		1	1300	500	450								
9	電子レンジ	EM-1600	1	610	493	420					3.0			
10	食器洗浄機(ハンドシャワー付)	TT2-100	1	900	740	1600	15		40			18.5	G要	
11	一槽シンク		1	600	600	800	15	15	40					
12	電気グリドル	TEG-750	1	750	600	300						6.0	G要	
13	調理台		1	750	600	500								
14	作業台		1	450	600	800								
15	電磁フライヤー	MSF-18	2	450	600	800						6.0x2	G要	
16	小型製氷ストッカー	SCR-42G	1	496	336	865				71				
17	1槽台付シンク		1	1200	600	1200	15	15	40					
18	電磁ホットウェル	MHD-550NH	1	550	600	800		15	40			9.0	要	
19	電磁調理器(ローレンジ)	TIS-46-5L	1	450	600	450	15					5.5	G要	
20	作業台		1	1100	600	800								
21	調理台		1	1100	600	500								
22	電子ジャー	JHG-9000	1	481	395	406				84				
23	欠番													
24	回転棚		1	1500	600	800								
25	電気卓上ウォマー	TEW-C	2	350	550	550				900x2				
26	回転棚		1	1100	400	400								
27	調理台		1	1200	600	600								戸棚付
28	コールドテーブル(冷蔵庫)	SUC-UV1261S	1	1200	600	800			40	229				237L
29	平棚(1段)		1	2400	300	450								
30	電気瞬間湯沸器	NEB-41	1	700	200	600	20	20				40.0		

No.	器具名	品番	台数	寸法 W	D	H	給水径 (A)	給湯径 (A)	排水径 (A)	電気(60Hz) 1φ100V (W)	1φ200V (kW)	3φ200V (kW)	アース	備考
31	フライシュラフ(上棚)	-	1	1820	460	1900								
32	電気自立式保温食器庫	SC-1510	1	850	600	1450			25	45				
33	全自動式炊飯器	RM-202A	1	600	620	1870	15		40	50				貯水量90kg
34	電気式炊飯器	ERC-27KP	1	700	705	1470						15.3	要	5升3段
35	自動洗米機(電気式)	ESN-4DA	1	1940	550	1850			25			6.4		
36	シャワーシンク		1	1500	1100	840	15x2	15	50x2					
37	立体自動倉庫		1	1500	400	450								
38	ソイルドテーブル		1	900	700	850	15	15	40					
39	食器洗浄機	SD-900E6	1	600	600	1795		15	40x2			8.0	要	
40	クリーンテーブル		1	1200	700	850								
41	アイスピンバンシンク		1	900	450	800	15	15	40x2					
42	コールドテーブル(冷蔵庫)	SUC-NV1241	1	1200	450	800			40	106				169L
43	作業台		1	600	450	800								
44	〃													
45	〃													
46	〃													
47	調理台		1	1350	600	800								戸棚付
48	電磁スープウェル	SW-S2021W-F18	1	700	749	1880	15		40x2			1.35		
49	アームセンター	SNS-75R	1	750	600	800			40x2	900				
50	〃													
51	ラック棚(1段)		1	1000	350	300								
52	電磁中華レンジ	MCR-600N	1	600	750	750	15		40			5.0	G要	
53	電磁誘導加熱調理器	TIC-C136	2	330	336	59				1300x2				
54	低耐ワゴン棚		2	1520	460	1700								
55	ウォータークーラー	NY-4FCP1	1	311	516	585	15			195				水道直結
56	ディーフーバー	AT-24H2E	1	450	450	715	15		40	1020				
57	コーヒーマシン	SDC-10B	1	210	392	487				1500				
58	トレーディスペンサー	KL-4245-S3	1	460	620	1350								
計			59							9385	3.0	149.737		



厨房				
No.	サイズ	風量	GF	数
①	2150×850	1190 CMH	○	1
②	4300×1000	2840 CMH	○	1
③	2100×800	1090 CMH	○	1
④	1100×750	540 CMH	○	1
⑤	1000×850	540 CMH	×	1

厨房		
PK 200φ	10	
SA 200 CMH		
VHS 500×500	3	
SA 2000 CMH		
HS 200×200	1	
EA 200 CMH		

OAG-123
0.57m²(有効)
OA 6100 CMH

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・宮城・福岡

71318
第-41
厨房ダクト詳細図 1/50

外溝 1/3



株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正	所長	設計・技術・担当	設計番号	工事名称	一級建築士
			7131B	四日市海洋ポートビル（仮称）建設工事	登録第 15628 号
所長			図面番号	図面名称	松 島 本 彰
			161	排水設備図 1 1/200	設計日 '97. 3

S.G.L±0 =TP+4.2

テニスコート

西棟U字溝

既設桝

公用駐車場

来客駐車場

車路所後

立体駐車場

来客来訪者用駐車場

来客来訪者用駐車場

受水槽置場

屋外機置場

雨水桝リスト

番号	名称	寸法	マンホール		備考
1	雨水桝	600X600X800H	G	600□	
2	雨水桝	600X600X1200H	K	600□	
3	雨水桝	600X600X800H	G	600□	
4	雨水桝	600X600X800H	LC	600□	
5	雨水桝	600X600X800H	LC	600□	
6	雨水桝	900φX1840	LC	600□	
7	雨水桝	350X350X450H	G	350□	
8	雨水桝	600X600X1170H	G	600□	
9	雨水桝	500X600X800H	G	600□	
10	雨水桝	400X600X800H	LC	600□	
11	雨水桝	300X600X800H	LC	600□	
12	雨水桝	600X600X990H	LC	600□	
13	雨水桝	900φX1870	LC	600□	
14	雨水桝	900φX1100	G	600□	トラップ付
15	雨水桝				既設流用桝
16	雨水桝	350X350X450H	LC	350□	
17					
18					
19					
20	雨水桝	350X350X450H	LC	350□	
21	雨水桝	600X600X2000H			
22	雨水桝	600X600X600H			
23	雨水桝	900φX2000	SK	600□	
24	雨水桝	600X600X2060H			
25	雨水桝	600X600X1500H			
26	雨水桝	900φX2000	SK	600□	
27	雨水桝	600X600X2090H			
28	雨水桝	600X600X600H			
29	雨水桝	600X600X2000H			
30	雨水桝	450X450X600H	K	450□	
31	雨水桝	600X600X710H	K	600□	
32	雨水桝	600X600X1000H	C	600□	
33	雨水桝	600X600X330H	G	600□	
34	雨水桝	600X600X250H	G	600□	
35	雨水桝	600X600X1000H	C	600□	
36	雨水桝	600X600X1020H	C	600□	
37	雨水桝	900φX1070	C	600□	
38	雨水桝	900φX1110	G	600□	
39	雨水桝	900φX1170	G	600□	
40	雨水桝	900φX1600	K	600□	トラップ付
41	雨水桝	600X600X700H	C	600□	
42	雨水桝	600X600X730H	S	600□	
43	雨水桝	600X600X1200H	S	600□	
44	雨水桝	600X600X1200H	S	600□	
45	雨水桝	600X600X1200H	S	600□	
46	雨水桝	600X600X990H	S	600□	
47	雨水桝	600X600X700H	C	600□	
48	雨水桝	450X450X500H	C	450□	
49	雨水桝	450X450X560H	C	600□	
50	雨水桝	600X600X630H	C	600□	
51	雨水桝	600X600X710H	C	600□	
52	雨水桝	600X600X750H	C	600□	
53	雨水桝	600X600X820H	C	600□	
54	雨水桝	600X600X880H	C	600□	トラップ付

（備考）
1. グレーチング蓋枠の仕様は下記による。
C：コンクリート蓋
S：既設桝流用蓋
M：マンホール
G：グレーチング蓋
K：U字蓋
LC：L型側溝用コンクリート蓋
SK：スリット受け桝蓋
2. 桝No.は、排水口No.から変更までのみを示す。

株式会社石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正 一

特記

竣工図	承認・校正・担当	設計番号 71318	工事名称 四日市港ポートビル（仮称）建設工事
		図面番号 162	図面名称 排水系統図2 尺度 1/200

一級建築士 登録第 45028 号 松島孝彰

'97.3.

RAISUI-1-2



株式会社 石本建築事務所 東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜	訂正	備考

検工印	起案・検工・担当	設計番号 71318	工事名称 四日市港ポートビル（仮称）建設工事
		図面番号 163	図面名称 外構平面詳細図 1 縮尺 1/200

一級建築士 登録第 45878 号 松島孝彰
製作日 '97.3

GAI-SYOUSAI1-2

植栽



外構仕上表

	記号	仕上材	備考		記号		備考
A		補強盛土+芝（種子吹付）		F		芝（種子吹付）	
B-1		レンガ敷き （歩道）厚50		G-1		和芝張（軽量土壌+透水マット下地）	
B-2		レンガ敷き （車道）厚50		G-2		芝（種子吹付）一部芝張り（芝生保護材下地）	
B-3		レンガ敷き （階段）		H		敷ならしの上転圧	
C		コンクリート舗装 厚100		J		クレーコート舗装	
D		アスファルト舗装		K		芝生保護材（補強ブロック敷）芝張り	
E-1		低木刈込み		L		インターロッキング敷き	
E-2		低木刈込み （人工地盤上）					

N

S.G.L.（±0）=YP+4.2

デッキ下部平面図

株式会社 石本建築事務所 東京・名古屋・札幌・大阪・九州・仙台・横浜	訂正		特記	竣工図	監閲・校正・担当	設計番号 71318	工事名称 四日市港ポートビル（仮称）建設工事
						図面番号 160	図面名称 外構平面図 縮尺 1：300（1：600）
							一級建築士 登録第 45828号 松島孝彰 製作日 97.3.

内部仕上表

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
B1	風除室2	M	花崗岩 J&P 一部 本磨	F-11	—			—		—		アルミ t2.0 フッ素樹脂焼付塗装	C-6	2,400		
	一般用エントランスホール	LC100 M	磁器質タイル 300角 模様貼	F-10	大理石 本磨	FW-4	S.t ALC	コア部：押出成形セメント板 フッ素樹脂焼付塗装 一部 結晶化ガラス t17 TBGL工法 塗装A	W-10 W-1	AL	CW-2	着色成形RB t12 RB t12	C-2 C-1	2,700		
	銀行・郵便局	C	(テナント工事)				ALC	(テナント工事)				(テナント工事)				
	運転手控室	C W	ビニル床タイル 壁紙	F-1 F-9	ソフト巾木 壁際廻	FW-1 FW-6	ALC ALC	TBGL工法 EP TBGL工法 クロス貼 A	W-1 W-2	塩ビ 木製	CW-1 CW-4	化粧PB t9.5 化粧PB t9.5 (木目)	C-3 C-3	2,700 2,520		
	売店	LC100 M	磁器質タイル 300角	F-10	大理石 本磨	FW-4	LGS ALC	TBJ工法 塗装 A TBGL工法 塗装 A	W-3 W-1	AL	CW-2	着色RB t12	C-1	2,700		
	設備機械室	LC 200	防塵塗装	F-14	M 壁際：ソフト巾木	FW-5 FW-1	押出 ALC	グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	W-12	—		グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	C-10	—		排水溝 W150 (モルタル防水 t30)
	消火ポンプ室	LC 200	防塵塗装	F-14	M 壁際：ソフト巾木	FW-5 FW-1	ALC	グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	W-12	—		グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	C-10	—		
	電気室	LC 300	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	押出 ALC	グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	W-12	—		グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	C-10	—		配線ピット D-3
	自家発電機室	LC 300	防塵塗装	F-14	M 壁際：ソフト巾木	FW-5 FW-1	押出 ALC	グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	W-12	—		グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	C-10	—		配線ピット D-3
	オイルタンクスペース	C	塗膜防水 防油堤 H=500	F-	M 壁際：ソフト巾木	FW-5 FW-1	押出 ALC	グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	W-12	—		グラスウールボード t50 (ガラスクロス押え)	C-10	—		
	中央監視室	二重床 H=100	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	ALC	TBGL工法 EP	W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		洗面化粧台
	前室	M	磁器質タイル 300角	F-10	大理石 本磨	FW-4	S.t ALC	TBGL工法 吹付タイル	W-14	AL	CW-2	RB t12	C-1	2,450		総合受付
	仮眠室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 EP TBGL工法 EP	W-3 W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,400		
	WC (仮眠室横)	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	AL	CW-2	化粧PB t9.5	C-3	2,500		
	環境測定分析室	C	ビニル床シート (耐薬品)	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC-無	TBJ工法 吹付タイル TBGL工法 吹付タイル	W-15 W-14	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		ライニングバック
	薬品庫	C	ビニル床シート (耐薬品)	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 吹付タイル TBGL工法 吹付タイル	W-15 W-14	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	倉庫2	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS 押出	TBJ工法 EP TBGL工法 EP	W-3 W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	廊下 1	M	磁器質タイル 300角	F-10	大理石本磨	FW-4	LGS	TBJ工法 EP	W-3	AL	CW-2	RB t12	C-1	2,450		
	廊下 2・3	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	ALC-無	TBGL工法 EP	W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3			
	清掃員控室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 EP TBGL工法 EP	W-3 W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	湯沸	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	施釉ケイカル板	W-8	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		流し台 L=1800 吊戸棚 L=1800 水切 L=1200
	ゴミ庫	C	防塵塗装	F-14	M	FW-5	ALC	TBGL工法 吹付タイル	W-14	塩ビ	CW-1	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,700		

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
B1	EVホール1・2	M	磁器質タイル 300角 模様貼	F-10	大理石 本磨	FW-4	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	AL	CW-2	スチール t1.6加工 焼付塗装	C-12	2,700		
	廊下4・5	M	磁器質タイル 300角	F-10	大理石 本磨	FW-4	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-5	AL	CW-2	RB t12	C-1	2,700 2,500		
	WC (前室)	AC M	せっ器質タイル 300角 磁器質タイル 300角	F- F-10	SUS 大理石本磨	FW-2 FW-4	LGS ALC-無	施釉ケイカル板 TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-8 W-5	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP 着色RB t12	C-5 C-1	2,600 2,500		汚垂石：花崗岩本磨 t30
	倉庫1	C	ビニル床タイル	F-8	M	FW-5		—				—		—		
	公用車駐車場	C	コンクリート金コテ 歩道：インターロッキングブロック (緑石)	F-13	M	FW-5	押出セメント ALC	吹付タイル	W-	AL	CW-2	ケイカル板 目透貼VP (車路部) デッキプレートあらわし (駐車部) OP	C-5 C-13	2,700 —		車止めブロック・白線引 コーナーガード
1	風除室1	M	花崗岩 J&P 一部 本磨	F-11	—			—				アルミ t2.0 フッ素樹脂焼付塗装	C-6	2,400		
	一般用エントランスホール	M	磁器質タイル 300角 模様貼	F-10	大理石 本磨	FW-4	S t ALC	押出成形セメント板 フッ素樹脂焼付塗装 一部 結晶化ガラス t17	W-15 W-10	AL	CW-2	着色成形RB t12 St R1.6加工 焼付塗装	C-2 C-12	5,600 13,400		
	展示コーナー1・2	C M	タイルカーペット 磁器質タイル 300角	F-5 F-10	大理石 本磨	FW-4	LGS 押出	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	AL	CW-2	着色RB t12 TBJ工法 EP アルミルーバー	C-1 C-4	3,200 2,675		D-29
	WC (前室)	AC M	せっ器質タイル 300角 磁器質タイル 300角	F- F-10	SUS 大理石本磨	FW-2 FW-4	LGS ALC・押出	施釉ケイカル板 TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-8 W-5	AL	CW-2	RB t12 APメタリック 着色RB t12	C-1	2,600		汚垂石：花崗岩本磨 t30
	EVホール1・2	M	磁器質タイル 300角 模様貼	F-10	—		LGS ALC	大理石 本磨	W-9	AL	CW-2	アルミ t2.0加工 焼付塗装	C-6	3,000		
2	大会議室	C	タイルカーペット	F-5	堅木 染色UP	FW-3	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-5	木OP	CW-6	着色成形RB t12 模様貼	C-2	3,600		
	ロビー	C	タイルカーペット	F-5	堅木 染色UP	FW-3	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBJ工法 EP	W-5 W-3	木OP	CW-6	着色成形RB t12 TBJ工法 EP	C-2 C-4	3,000 3,600		間接照明 D-36
	特別会議室	C	カーペット	F-6	堅木 染色UP	FW-3	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-5	木OP	CW-6	光天井 着色RB t12	C-1	3,000		D-38
	小会議室	C	カーペット	F-6	堅木 染色UP	FW-3	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-5	木OP	CW-6	着色RB t12	C-1	3,000		
	倉庫	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 MP	W-3	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,400 3,600		
	パントリー	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 MP	W-3	塩ビ	CW-1	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,700		流し台 L=1800 調理台 L=500 吊戸棚 L=1800+500
	EVホール1	C	タイルカーペット	F-5	大理石 本磨	FW-4	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	AL	CW-2	光天井 着色RB t12	C-1	3,000		D-32
	EVホール2	C	タイルカーペット	F-5	大理石 本磨	FW-4	LGS	TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-5	AL	CW-2	着色成形RB t12	C-2	3,000		
	廊下	C	タイルカーペット	F-5	堅木 染色UP	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	木OP	CW-6	着色RB t12	C-1	3,000		
	WC (前室)	M 塗膜防水	せっ器質タイル 300角	F-	SUS	FW-2	LGS	施釉ケイカル板 TBJ工法 ガラスクロス塗装	W-8 W-5	AL	CW-2	着色RB t12	C-1	2,600		汚垂石：花崗岩本磨 t30

共通凡例

床	C	コンクリート金コテ
	M	モルタル金コテ
	AC	アスファルト防水＋押えコンクリート金コテ仕上
	FC	普通コンクリート金コテ
	LC	かさあげコンクリート金コテ
	W	木床組
	二重床	フリーアクセスフロア
	SF	鋼製床組
	RC	鉄筋コンクリート
	CB	コンクリートブロック
	ALC	軽量気泡コンクリート板
	PC	プレキャストコンクリート
	LGS	軽量鉄骨下地
	M	モルタル金コテ

壁	TBJ工法	石こうボード t9.5 下地 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	TBGL工法	石こうボード t9.5 下地 GLボンド貼 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	ケイカル板	けい酸カルシウム板 t8 目透貼
	耐水ボード	シージング石こうボード
	施釉ケイカル板	施釉セメントけい酸カルシウム板
天井	(着色) RB	LGS下地 PB t9.5貼 (着色) 岩綿吸音板 t12貼
	(着色) 成形RB	LGS下地 PB t9.5貼 (着色) 岩綿吸音板 t19貼
	ケイカル板	LGS下地 けい酸カルシウム板 t6 目透貼
	TBJ工法	LGS下地 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	化粧PB	LGS下地 化粧石こうボード t9.5貼
	不燃化粧PB	LGS下地 不燃石こう板重貼 t9.5貼

塗装	OP	合成樹脂調合ペイント
	FP	フタル酸樹脂エナメル
	VP	塩化ビニルエナメル
	AP	アクリルエナメル
	EP	合成樹脂エマルションペイント
	OS	オイルステイン
	CL	クリアラッカー
	MP	多彩模様塗料
	RS	エポキシ系発泡塗材
	UP	ウレタンペイント

内装制限	不 不燃
	準 準不燃
	難 難燃
	不(不) 不燃 (不燃下地)

材質	S t	スチール
	SUS	ステンレス
	AL	アルミ
	M	モルタル
	W	木
	PB	石こうボード
	TB	テーパー付石こうボード
	LGS	軽量鉄骨 (天井) 下地
	ALC	軽量気泡コンクリート板
	押出	押出成形セメント板

特記

耐火被覆	場所	時間	材料	厚み
PH外周部 及び 11~14F	柱・梁 及び 大型押出成形セメント板付下地鉄骨	1時間	ロックウール吹付	t35
1~10F	〃	2時間	ロックウール吹付	t50
B1F	〃	3時間	ロックウール吹付	t65
外装 アルミパネル		30分	ロックウール吹付	t25

株式会社石本建築事務所

工正	特記	竣工図	責図・校正・担当	設計番号 71318	工事名称 四日市港ポートビル (仮称) 建設工事	一級建築士 登録第45828号

内部仕上表

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
3~6	事務室・廊下3	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		床下ろ水口 C下地 ビニル床タイルとし W=120 L=1,600 2ヶ所 ※二重床下地とする (コンセント)
	廊下1・2	C	インレイド ビニル床シート	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12 TBJ工法 EP (下り天井部)	C-1 C-4	2,700 2,400		
	WC (前室)	C	ノンスリップビニル床シート インレイドビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	焼結ケイカル板 TBJ工法 クロス貼 A	W-8 W-4	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		汚垂石：花崗岩水磨 t30
	湯沸	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	焼結ケイカル板	W-8	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		流し台 L=1800 吊戸棚 L=1800 水切 L=1200
	EVホール1・2	C	インレイドビニル床シート 模様貼	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
7~10 共通	EVホール	C	インレイドビニル床シート 模様貼	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	AL	CW-2	成形RB t12	C-2	2,700		
	廊下1 (北側)	C	インレイド ビニル床シート	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12 TBJ工法 EP (下り天井部)	C-1 C-4	2,700 2,400		
	レストスペース	C	インレイドビニル床シート 模様貼	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	倉庫 (コア部分)	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 EP TBGL工法 EP	W-3 W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	WC (前室)	C	ノンスリップビニル床シート インレイドビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	焼結ケイカル板 TBJ工法 クロス貼 A	W-8 W-4	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		汚垂石：花崗岩水磨 t30
	湯沸	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	焼結ケイカル板	W-8	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		流し台 L=1800 吊戸棚 L=1800 水切 L=1200
7	大会議室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	中会議室1・2	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	厚生室	C	インレイドビニル床シート 模様貼	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		洗面化粧台
	和室1・2	W	畳敷	F-9	畳寄せ	FW-6	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	木CL	CW-4	化粧PB t9.5 (木目)	C-3	2,520		
	文書保管庫	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 MP	W-3	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		集団書架 (別途工事)
	男子・女子更衣室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 MP	W-3	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		シャワーユニット 0812 洗面化粧台
	倉庫2	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 EP	W-3	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	廊下2~4	C	インレイド ビニル床シート	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12 TBJ工法 EP (下り天井部)	C-1 C-4	2,700 2,400		

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
8	事務室 (工務課・企画課)	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	製図コーナー	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	電算室	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	コピーコーナー	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	資料・図書コーナー	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	小会議室1・2	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	廊下2・3	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
9	事務室・廊下2 (総務課)	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	スチール L バー	CW-7	システム天井 RB t15	C-5	2,700		
	部長室1・2	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 B	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	秘書受付	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	出納室	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	特別会議室	二重床 H=75	タイルカーペット	F-8	堅木 CL	FW-3	LGS	H≦1,000 ナラ練付ケイカル板 t8 H>1,000 TBJ工法 クロス貼C	W-7 W-4	木CL	CW-6	RB t12	C-1	2,700		
	会議室	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	入札室	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	コピーコーナー	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	放送室	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	閲覧室	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	副管理者室	C	タイルカーペット	F-8	堅木 CL	FW-3	LGS	H≦1,000 ナラ練付ケイカル板 t8 H>1,000 TBJ工法 クロス貼C	W-7 W-4	木CL	CW-6	着色成形RB t12	C-2	2,700		
	消耗品庫	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 EP	W-3	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	廊下3	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,400		

共通凡例

床	C	コンクリート金ゴテ
	M	モルタル金ゴテ
	AC	アスファルト防水押えコンクリート金ゴテ仕上
	FC	普通コンクリート金ゴテ
	LC	かさあげコンクリート金ゴテ
	W	木床組
	二重床	フリーアクセスフロア
	SF	調質床組
	RC	鉄筋コンクリート
	CB	コンクリートブロック
	ALC	軽量気泡コンクリート板
	PC	プレキャストコンクリート
	LGS	軽量鉄骨下地
	M	モルタル金ゴテ

壁	TBJ工法	石こうボード t9.5 捨貼 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	TBGL工法	石こうボード t9.5 捨貼 GLボンド貼 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	ケイカル板	けい酸カルシウム板 t8 目透貼
	防水ボード	シージング石こうボード
	強化ケイカル板	焼結セメントけい酸カルシウム板
天井	(着色) RB	LGS下地 PB t9.5捨貼・(着色) 石膏体目板 t12貼
	(着色) 成形RB	LGS下地 PB t9.5捨貼 (着色) 石膏体目板 t19貼
	ケイカル板	LGS下地 けい酸カルシウム板 t6 目透貼
	TBJ工法	LGS下地テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
	化粧PB	LGS下地 化粧石こうボード t9.5貼
	不燃化粧PB	LGS下地 不燃石こう積層板 t9.5貼

塗装	OP	合成樹脂調合ペイント
	FP	フタル酸樹脂エナメル
	VP	塩化ビニルエナメル
	AP	アクリルエナメル
	EP	合成樹脂エマルションペイント
	OS	オイルステイン
	CL	クリアラッカー
	MP	多彩模様塗材
	RS	エポキシ系抗菌塗材
	UP	ウレタンペイント

内装制限	不	不燃
	準	準不燃
	難	難燃
	不 (不)	不燃 (不燃下地)

材質	St	スチール
	SUS	ステンレス
	AL	アルミ
	M	モルタル
	W	木
	PB	石こうボード
	TB	テーパー付石こうボード
	LGS	軽量鉄骨 (天井) 下地
	ALC	軽量気泡コンクリート板
	押出	押出成形セメント板

特記

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・福岡・横浜

訂正

記号

建工部	実施・校正・担当

設計番号 71318
工事名称 四日市港ポートビル (仮称) 建設工事

一級建築士 登録第45828号

内部仕上表

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
10	事務室（油務・営業・振興課）	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	スチール レバー	CW-7	システム天井 RB t15	C-1	2,700		
	電算室	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	スチール レバー	CW-7	システム天井 RB t15	C-1	2,700		
	倉庫スペース	二重床 H=75	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	スチール レバー	CW-7	システム天井 RB t15	C-1	2,700		
	小会議室1・2	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	廊下2・3	C	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-	塩ビ	CW-1	RB t12 TBJ工法 EP（下り天井部）	C-1 C-4	2,700 2,400		
11	議場	C	カーペット	F-6	塗木 染色UP	FW-3	LGS	H≦2,125 ナラ練材染色ケイカル板 t8 H>2,125 ガラスクロス塗装	W-7 W-5	木 OP	CW-6	RB t12 TBJ工法 EP	C-1 C-4	2,700 ~ 6,800		
	議会事務局	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	議長・副議長室	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	議員控室	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	監査委員室	C	タイルカーペット	F-5	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	管理者室 非常勤副管理者室	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS	H≦1,000 ナラ練材ケイカル板 t8 H>1,000 ガラスクロス塗装	W-7 W-5	木 OP	CW-6	成形RB t12	C-2	2,700		
	委員会室	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 ガラスクロス塗装 TBGL工法 ガラスクロス塗装	W-5 W-2	塩ビ	CW-1	成形RB t12	C-2	2,700		
	委員会ロビー	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS	TBJ工法 クロス貼 B	W-4	塩ビ	CW-1	成形RB t12	C-2	2,700		
	EVホール	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS	H≦1,800 ナラ練材染色ケイカル板 t8 H>1,800 ガラスクロス塗装	W-7 W-5	塩ビ	CW-1	成形RB t12	C-2	2,700		
	廊下	C	タイルカーペット	F-5	塗木 染色UP	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 B TBGL工法 クロス貼 B	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	WC（前室）	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS ALC	施釉ケイカル板 TBJ工法 クロス貼 B	W-8 W-4	AL	CW-2	RB t12	C-1	2,500		汚垂石：花崗岩水磨 t30
	湯沸	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	施釉ケイカル板	W-8	AL	CW-2	ケイカル板 t6 目透貼 VP	C-5	2,500		流し台 L=1800 吊戸棚 L=1800 水切 L=1200

階	室名	床 下地	床 仕上	床 F	巾木 仕上	巾木 FW	壁 下地	壁 仕上	壁 W	廻縁 仕上	廻縁 CW	天井 仕上	天井 C	天井高	内装制限	備考
12	レストラン	C	木フローリング	F-7	塗木 CL	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 B TBGL工法 クロス貼 B	W-4 W-2	ナラ CL	CW-5	着色成形RB t12 TBJ工法 EP（下り天井部）	C-2 C-4	3,150 2,700		
	喫茶コーナー	C	木フローリング	F-5	塗木 CL	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 B TBGL工法 クロス貼 B	W-4 W-2	ナラ CL	CW-5	着色成形RB t12	C-2	2,700 3,150		ライニングパック
	厨房	AC 300	ノンスリップ ビニル床シート	F-15	—		M・C LGS	H≦1,000 ステンレス H>1,000 張物ケイカル板	W-11 W-8	塩ビ	CW-1	ケイカル板 t6 VP	C-5	2,700		排水ピット
	従業員控室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		アコーディオンカーテン
	前室	C 塗布防水	ノンスリップ ビニル床シート	F-3	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		ライニングパック
	廊下1・2	C	ビニル床タイル	F-5	塗木 CL	FW-3	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 B TBGL工法 クロス貼 B	W-4 W-2	ナラ CL	CW-5	RB t12	C-1	3,000		
	EVホール1	M	大理石 模様貼	F-12	大理石本磨	FW-4	LGS	TBJ工法 クロス貼 B	W-4	ナラ CL	CW-5	成形RB t12	C-2	3,000		
	EVホール2	C	インレイドビニル床シート 模様貼	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 B	W-4	AL	CW-2	成形RB t12	C-2	3,000		
	WC（客用）	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	— LGS	施釉ケイカル板 TBJ工法 クロス貼 B（前室）	W-8 W-4	AL	CW-2	RB t12 APメタリック	C-1	2,500		汚垂石：花崗岩水磨 t30
	船舶情報管理室	二重床 H=100	ビニル床タイル	F-8	ソフト巾木	FW-1	LGS ALC	TBJ工法 クロス貼 A TBGL工法 クロス貼 A	W-4 W-2	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	3,000		
	仮眠室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,500		
	湯沸	C	ビニル床タイル	F-1	SUS	FW-2	LGS	施釉ケイカル板	W-8	AL	CW-2	RB t12	C-1	2,500		流し台 L=1200 吊戸棚 L=1200 水切 L=600
	WC（仮眠室付属）（厨房前室）	C	ノンスリップ ビニル床シート	F-2	SUS	FW-2	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	AL	CW-2	化粧PB t9.5	C-3	2,500		
	管理室	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
13	EVホール1	C 塗布防水	大理石 模様貼	F-12	大理石本磨	FW-4	LGS	TBJ工法 クロス貼 B	W-4	AL	CW-2	成形RB t12	C-2	2,700		
	EVホール2	C	インレイド ビニル床シート	F-2	ソフト巾木	FW-1	LGS	TBJ工法 クロス貼 A	W-4	塩ビ	CW-1	RB t12	C-1	2,700		
	倉庫	C	ビニル床タイル	F-1	ソフト巾木	FW-1	ALC 無筋セメント	TBGL工法 EP あらわし	W-1	塩ビ	CW-1	化粧PB t9.5	C-3	2,700		
	ファンルーム	C 塗膜防水	防塵塗装	F-14	—			—				—		—		
	受水槽置場	C 塗膜防水	防塵塗装	F-14	—			—				—		—		

共通凡例

床		壁		天井	
C	コンクリート金ゴテ	TBJ工法	石こうボード 19.5 張貼 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法	(着色) RB	LGS下地 PB t9.5張貼 (着色) 石膏吸音板 t12張
M	モルタル金ゴテ	TBGL工法	石こうボード 19.5 張貼 GL ボンド貼 テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法	(着色) 成形RB	LGS下地 PB t9.5張貼 (着色) 石膏吸音板 t19張
AC	アスファルト防水＋押えコンクリート金ゴテ仕上	ケイカル板	けい酸カルシウム板 t8 目透貼	ケイカル板	LGS下地 けい酸カルシウム板 t6 目透貼
FC	普通コンクリート金ゴテ	防水ボード	シージング石こうボード	TBJ工法	LGS下地テーパー付石こうボード t12.5 ジョイントレス工法
LC	かさあげコンクリート金ゴテ	発泡ケイカル板	発泡セメントけい酸カルシウム板	化粧PB	LGS下地 化粧石こうボード 19.5張
W	木床組			不燃化粧PB	LGS下地 不燃石こう積層板 19.5張
二重床	フリーアクセスフロア				
SF	鋼製床組				
RC	鉄筋コンクリート				
CB	コンクリートブロック				
ALC	軽量気泡コンクリート板				
PC	プレキャストコンクリート				
LGS	軽量鉄骨下地				
M	モルタル金ゴテ				

塗装		内装制限		材質	
OP	合成樹脂調合ペイント	不	不燃	Si	スチール
FP	フタル酸樹脂エナメル	準	準不燃	SUS	ステンレス
VP	塩化ビニルエナメル	難	難燃	AL	アルミ
AP	アクリルエナメル	不(不)	不燃(不燃下地)	M	モルタル
EP	合成樹脂エマルジョンペイント			W	木
OS	オイルステイン			PB	石こうボード
CL	クリアラッカー			TB	テーパー付石こうボード
MP	多彩模様塗材			LGS	軽量鉄骨(天井)下地
RS	エポキシ系床仕上塗材			ALC	軽量気泡コンクリート板
UP	ウレタンペイント			押出	押出成形セメント板

特記

株式会社 石本建築事務所
東京・名古屋・札幌・大阪・九州・東北・横浜

訂正

特記

改工図	査閲・検正・照当	設計番号 71318	工事名称 四日市港ポートビル（仮称）建設工事	一級建築士 登録第45828号
		図面番号 14	図面名称 内部仕上表 3	松園学彰
			縮尺 —	製作日 97.3.